

BIENES PROTEGIDOS EN LA CIUDAD DE LORCA

1. Conjunto del castillo.
2. Torre del Espolón. Castillo
3. Torre Alfonsina. Castillo
4. Iglesia de Santa María. Plaza del Atrio de Santa María.
5. Iglesia de San Pedro. C/ Atrio de San Pedro.
6. Iglesia de San Juan. C/ Atrio de San Juan.
7. Iglesia del Carmen. C/ Nogalte.
8. Iglesia de San José. Plaza de San José.
9. Iglesia del Convento de Santa Clara. Avda. de Santa Clara.
10. Iglesia y sacristía de San Cristóbal. Plaza del presbítero José Macho.
11. Iglesia de San Diego. C/ Canal de San Diego.
12. Santuario de las Huertas y capilla de San Julián. Plaza de Alfonso X, el Sabio
13. Ermita de San Roque. Cabezo de San Roque.
14. Ermita del Cristo de la Misericordia y ermitas del Monte Calvario. Monte Calvario
15. Casa en la C/ Abad de los Arcos, 9
16. Casa en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 16.
17. Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 18.
18. Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 25.
19. Caserón del Carril de Caldereros, 7 y 9.
20. Edificio en C/ Carril de los Caldereros, 21.
21. Chalet de los Olivares. Alameda de la Constitución, 5.
22. Huerto Ruano. Avda. de Juan Carlos I, 59.
23. Plaza de Toros de Sutullena. Alameda del Corregidor Lapuente.
24. Puente de la Alberca. C/ Puente de la Alberca.
25. Fuente de la Estrella. Plaza de la Estrella.
26. Fuente de la Alameda de la Constitución.
27. Fuente del Oro. Avda. de Santa Clara.
28. Puente de la Torta.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 1
Conjunto del Castillo. Sierra del Caño	

Época SS. XII-XIV	Propiedad Municipal
Uso actual Monumental	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura Declaración de BIC, Decreto 3 de junio de 1931	
Descripción tipológica Fortaleza de origen medieval, formada por una muralla de piedra con contrafuertes que se amolda a la irregularidad del terreno, y en cuyo interior se encuentran: dos torres, la del Espolón y la Alfonsina; la ermita de San Clemente; y los restos del propio castillo. Presenta las características típicas de la arquitectura medieval: anchos muros de piedra con pocos y pequeños huecos. En el siglo XVIII se hicieron cambios en los murallones situados entre las dos torres preparándolos para piezas de artillería.	



Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación Edificabilidad máxima obra nueva: 13.000 m ² construidos Ocupación máxima obra nueva: 5.000 m ²								
Usos permitidos Dotacional y terciario público								
Obras permitidas <table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se permite la restauración de los elementos existentes para dotar al conjunto de su imagen y condiciones originales. Se recomienda facilitar los accesos y recorridos por el interior de la fortaleza. Se podrán autorizar obras de rehabilitación para adecuar el edificio a usos públicos dotacionales, o a otros usos, siempre que no conlleve riesgo de pérdida o daño de sus características arquitectónicas. Como caso excepcional se permitirán obras de reconstrucción para la adaptación del edificio a usos públicos dotacionales, avalada la actuación necesariamente por parte de la Administración, así como obra nueva para usos dotacionales y equipamientos públicos incluidos los de hostelería.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 1


Conjunto del Castillo. Sierra del Caño



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 1

Conjunto del Castillo. Sierra del Caño





 ENTORNO DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 2

Torre del Espolón o Esperón. Castillo



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 2
Torre del Espolón o Esperón. Castillo.	

Época Medieval	Propiedad Municipal
Uso actual Monumental	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura Declaración de BIC, Decreto 3 de junio de 1931	
Descripción tipológica Torre militar almenada, de base cuadrada. Las esquinas están reforzadas con sillares más regulares. Los únicos huecos que aparecen son unas estrechísimas troneras y la puerta que es un arco apuntado de pequeñas dimensiones. Su interior se articula en dos plantas cubiertas con bóvedas de crucería cuyos nervios descansan en pequeños capiteles de esquina decorados con motivos vegetales y antropomorfos; en sus cimientos se encuentra un amplio aljibe abovedado.	


Grado de protección Protección integral
Ordenanza de aplicación
Usos permitidos Dotacional
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input type="checkbox"/> Adición de plantas <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Principalmente se aconseja la conservación.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 3

Torre Alfonsina. Castillo.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 3
Torre Alfonsina. Castillo.	

Época Medieval s XIII-XV	Propiedad Municipal
Uso actual Monumental	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura Declaración de BIC, Decreto 3 de junio de 1931	
Descripción tipológica Torre de planta cuadrangular que posee una estructura maciza a base de fuertes sillares de piedra. En su interior se superponen tres pisos, comunicados por una escalera interior, cubiertos con bóvedas apuntadas de ladrillo y sustentados por un grueso pilar central; el superior tiene cuatro ventanales con arcos apuntados decorados con arquivoltas.	


Grado de protección Protección integral
Ordenanza de aplicación
Usos permitidos Dotacional
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input type="checkbox"/> Adición de plantas <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Principalmente se aconseja la conservación.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 4

Iglesia de Santa María. Plaza del Atrio de Santa María.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 4
Iglesia de Santa María. Plaza del Atrio de Santa María.	

Época S XV- XVIII	Propiedad Municipal
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. Protección integral según el PGOU de Lorca (1989).	
Descripción tipológica Iglesia de tres naves, realizada en piedra y ladrillo. Las naves están separadas por arcos apuntados y pilares con collarines, a modo de capiteles, decorados con hojas de cardo cabezas de personajes y animales. Se encuentran aún la bóveda de crucería del altar mayor. La nave central se remata en la cabecera con un ábside octogonal. Junto al ábside persiste la torre rematada por una balaustrada con dos huecos con arcos de medio punto en sus cuatro caras. La torre termina en una balaustrada renacentista de la cual faltan algunas partes. La portada la forma un arco de medio punto enmarcado por unas pilastras, cornisa curva y remates de rocallas.	

Grado de protección Protección integral
Ordenanza de aplicación Equipamiento
Usos permitidos Equipamiento
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input type="checkbox"/> Adición de plantas <input checked="" type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Los restos del edificio que permanecen deberán mantenerse y restaurarse, mientras que las zonas en mal estado o derruidas podrán ser sustituidas con nuevos diseños y materiales actuales, adecuando el edificio al nuevo uso propuesto.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 5

Iglesia de San Pedro. C/ Atrio de San Pedro.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 5
Iglesia de San Pedro. C/ Atrio de San Pedro.	

Época S XV	Propiedad
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección grado 2, según la Consejería de Cultura. Protección integral, según el PGOU de Lorca (1989).	
Descripción tipológica Iglesia de la que se conserva la torre del campanario, de piedra, reforzada en las esquinas con sillares más regulares, y rematada por unas almenas, y una portada gótica con un arco conopial, decorado con cárdinas, que daba acceso a su única nave con bóvedas de crucería y capillas poco profundas entre contrafuertes	


Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación Equipamiento								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se deberán conservar y consolidar la torre y la portada, permitiéndose el derribo del resto de los elementos sin interés. Se adecuará el edificio a los usos propuestos con un nuevo diseño permitiéndose el uso de materiales y técnicas constructivas actuales.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 6

Iglesia de San Juan. C/ Atrio de San Juan.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 6
Iglesia de San Juan. C/ Atrio de San Juan.	

Época S XV. Reconstruida en el XVII	Propiedad Municipal
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección de grado 2 según la Consejería de Cultura. Protección integral según el PGOU de Lorca (1989).	
Descripción tipológica Iglesia de planta de cruz latina construida en piedra y ladrillo. En el crucero hay una cúpula octogonal con grandes huecos y una cubierta de teja vidriada azul en buen estado. Ésta misma teja corona la torre situada en los pies de la iglesia, con base circular y remate octogonal. La portada es adintelada con decoración barroca. Algunas zonas aparecen enfoscadas. Tiene refuerzos y añadidos realizados con perfiles metálicos, bloques de hormigón y cubiertas de fibrocemento. Su estado está bastante deteriorado. Inicialmente perteneció al gótico tardío pero no presenta ningún rasgo de aquella época porque tuvo que ser reconstruida tras el terremoto de 1647.	


Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación Equipamiento								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Deben realizarse obras de consolidación y restauración en los elementos que se encuentren en buen estado utilizando materiales y sistemas constructivos originales. Así mismo se permite la demolición de elementos y refuerzos añadidos sin ningún criterio, y la incorporación de nuevos diseños con técnicas y materiales actuales, que permitan la adecuación del edificio al nuevo uso dotacional.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 7


Iglesia del Carmen. C/ Nogalte.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 7

Iglesia del Carmen. C/ Nogalte.



 ENTORNO DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 7
Iglesia del Carmen. C/ Nogalte.	

Época S-XVIII	Propiedad
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. Protección integral, según el PGOU de Lorca (1989). Incoación para su declaración de BIC, Resolución de 5 de marzo de 1994	
Descripción tipológica Iglesia situada entre medianeras, de planta de cruz latina con tres naves. El crucero se resuelve con una cúpula. Bóvedas de arista en las naves laterales. La fachada desarrolla en altura dos cuerpos y un remate con frontón curvo; se abre al exterior a través de tres puertas respondiendo a la articulación del espacio interior. La decoración incorpora esculturas de bulto redondo y escudos en relieve.	


Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación Equipamiento								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se permite la consolidación y restauración utilizando materiales y sistemas constructivos originales, estando éstos suficientemente documentados.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 8

Iglesia de San José. Plaza de San José.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 8
Iglesia de San José. Plaza de San José.	

Época	Propiedad
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Protección integral, según el PGOU de Lorca (1989). Protección grado 3, según la Consejería de Cultura.	
Descripción tipológica Iglesia entre medianeras de tres naves. La fachada tiene el cuerpo central más alto, coronada en el lado derecho por un campanario. La portada es barroca. Ha sido restaurada recientemente, utilizando un enfoscado en la fachada poco acertado.	

Grado de protección Protección integral
Ordenanza de aplicación Equipamiento
Usos permitidos Equipamiento
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input type="checkbox"/> Adición de plantas <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Se recomienda cambiar el enfoscado de la fachada por uno liso, aunque se marquen las llagas de la piedra.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 9

Iglesia del Convento de Santa Clara. Avda. de Santa Clara.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 9
Iglesia del Convento de Santa Clara. Avda. de Santa Clara.	

Época	Propiedad Orden de las Clarisas
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Protección grado 3, según la Consejería de Cultura.	
Descripción tipológica Iglesia de una nave situada entre los muros del convento. Fachada con portada renacentista y hueco sobre ésta con decoración barroca. La fachada se corona con un cuerpo donde se alberga la campana. Enfoscado imitando bloque de piedra.	


Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación Equipamiento								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se permitirán obras de consolidación y restauración siempre basándose en pruebas documentales de su situación anterior.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 10

Iglesia y sacristía de San Cristóbal. Plaza del presbítero José Macho.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 10
Iglesia y sacristía de San Cristóbal. Plaza del presbítero José Macho.	

Época S XVII-XVIII	Propiedad
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Protección integral, según el PGOU de Lorca (989). Protección grado 2, la sacristía y grado 3, la iglesia, según la Consejería de Cultura.	
Descripción tipológica Iglesia de tres naves con planta de cruz latina. A la derecha del crucero se encuentra la sacristía de planta ochavada. La fachada principal tiene una portada de estilo rococó. La torre fue reconstruida después de la riada de 1802, añadiéndose los cuerpos superiores. Todas las fachadas se encuentran enfoscadas en blanco con remates, cornisas y marcos en amarillo.	


Grado de protección Protección integral.								
Ordenanza de aplicación Equipamiento								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se permiten obras de conservación, consolidación y restauración, utilizando materiales y colores originales siempre que éstos estén suficientemente documentados.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 11

Iglesia de San Diego. C/ Canal de San Diego



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 11
Iglesia de San Diego. C/ Canal de San Diego	

Época S XVIII	Propiedad
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). Protección grado 3, según la Consejería de Cultura.	
Descripción tipológica Iglesia de tres naves de planta de cruz latina y cimborrio en el cruce de las naves, donde destaca la sobriedad de los elementos arquitectónicos y decorativos. La fachada realizada con sillarejo, tiene sillares más regulares en zócalo y esquinas así como ladrillo en decoraciones y en el cuerpo superior don de se alberga la campana. La portada y hornacina situada sobre ésta, son renacentistas. La iglesia forma parte de un antiguo convento que actualmente es un asilo de ancianos.	

Grado de protección Protección integral
Ordenanza de aplicación Equipamiento
Usos permitidos Equipamiento
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input type="checkbox"/> Adición de plantas <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Se podrán realizar obras de consolidación, conservación y restauración siempre con pruebas documentales o conocimientos comprobados de la anterior situación.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 12

Santuario de las Huertas y capilla de San Julián. Plaza de Alfonso X el Sabio.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 12

Santuario de las Huertas y capilla de San Julián. Plaza de Alfonso X el Sabio.



 ENTORNO DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 12
Santuario de las Huertas y capilla de San Julián. Plaza de Alfonso X el Sabio.	

Época S XV-XVI. Reconstruida en 1700	Propiedad
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Protección grado 2, la capilla y grado 3, el santuario según la Consejería de Cultura.	
Descripción tipológica Conjunto de edificios religiosos formado por convento e iglesia. Ésta última es típica del barroco murciano conventual: planta de cruz latina inscrita en un cuadrado con un desarrollo muy peculiar de dos naves laterales que tienen la apariencia de capillas adosadas entre los contrafuertes; crucero con media naranja y unos amplios presbiterio y coro. La vieja torre del convento se cayó en 1901 y fue levantada nuevamente, junto al camarín. En 1903 los condes de San Julián levantaron su capilla de estilo ecléctico. Destaca la pintura mural tanto del convento como de la iglesia.	



Grado de protección Protección estructural
Ordenanza de aplicación Equipamiento
Usos permitidos Equipamiento
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input type="checkbox"/> Adición de plantas <input type="checkbox"/> Reforma <input checked="" type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Se podrán realizar obras de conservación y consolidación en la iglesia, torre y capilla, siempre con pruebas documentales de su situación anterior. Se permite únicamente la reestructuración en el resto de las dependencias, donde se podrán hacer obras que mejoren las condiciones de habitabilidad, permitiendo la redistribución del espacio interior siempre que se mantengan las características estructurales del edificio.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 13

Ermita de San Roque. Atrio de San Roque.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 13
Ermita de San Roque. Atrio de San Roque.	

Época S XIV-XVI	Propiedad
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). Protección grado 3, según la Consejería de Cultura.	
Descripción tipológica Ermita de nave única, con arcadas de ladrillo y contrafuertes al exterior. A finales del XVII se construyó la capilla mayor de planta cuadrada con una sencilla bóveda lenticular que se derrumbó en 1927. La portada de cantería es barroca, con pilastras en los laterales y frontón curvo partido en cuyo centro se encuentra una hornacina con una escultura.	


Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación Equipamiento								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán realizar obras de restauración, que incluyen la eliminación de añadidos y la apertura de huecos que hayan sido cegados. Así mismo se permitirán aquellas obras que mejoren las condiciones de habitabilidad, y permitan al edificio adaptarse al uso previsto. La portada se consolidará, utilizando los mismos materiales que se usaron en su construcción siempre que estén debidamente documentados. Se conservarán las escalinatas de acceso.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 14

Ermita del Cristo de la Misericordia y ermitas del Monte Calvario. Monte Calvario



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 14
Ermita del Cristo de la Misericordia y ermitas del Monte Calvario. Monte Calvario	

Época S XVII	Propiedad
Uso actual Monumental y religioso	
Tipo de protección existente Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). Protección grado 3, según la Consejería de Cultura.	
Descripción tipológica Conjunto de pequeñas edificaciones religiosas planteadas como vía crucis, que está formado por: una capilla principal con un porche de entrada con cubierta a tres aguas, y techo con artesonado de madera, sujeto por cuatro pilares dóricos; y cuatro capillas de planta cuadrada, tres de ellas con cubierta de teja a cuatro aguas, y la cuarta con una pequeña cúpula. Una de ellas está adosada a la capilla principal. Todas las edificaciones son de sillarejo, aunque la principal tiene algunos detalles en ladrillo. Un poco más abajo se encuentra la Capilla del Sepulcro, de planta rectangular y realizada con los mismos materiales. También hay que tener en cuenta dentro de la protección a la Ermita de la segunda Caída, que se encuentra al inicio del Vía Vía.	


Grado de protección Protección estructural
Ordenanza de aplicación Equipamiento
Usos permitidos Equipamiento
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input type="checkbox"/> Adición de plantas <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Las obras que se pueden realizar son básicamente las de conservación, consolidación y restauración. Se deberá proteger el entorno, cuidándose las intervenciones a realizar que pudieran generar un impacto negativo en el conjunto de Ermitas. Se deberán conservar y proteger las columnas de la antigua fábrica de salitre que enfatizan el acceso a las ermitas.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 15

Casa en la C/ Abad de los Arcos, 9.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 15
Casa en la C/ Abad de los Arcos, 9.	

Época S XVII	Propiedad Privada
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Vivienda de tres alturas, con balcones de madera en la planta noble con forjas artísticas, fuertes rejas en planta baja y pequeños huecos en la planta superior. Tiene una pequeña cornisa, poco volada que se sustenta en puntas de hierro torneado. Fachada revocada. Cubierta de teja árabe.	


Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación Casco								
Usos permitidos Residencial								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán hacer obras de consolidación y restauración adecuando el interior a las condiciones de habitabilidad necesarias para poder ser utilizado, manteniendo las características estructurales del edificio. En la fachada se deberán mantener los elementos de forja, reparando los que se encuentren en mal estado.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 16

Casa en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 16



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 16
Casa en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 16	

Época S XVIII	Propiedad Privada
Uso actual Residencial	
Tipo de protección existente Sin protección.	
Descripción tipológica Edificio de dos alturas resaltadas por cornisas y bajo cubierta, menos en el extremo derecho que solo tiene una altura y una terraza encima. Balcones en planta segunda, donde los huecos se resaltan con un friso. Fachada revocada de amarillo con molduras y jambas de color gris. Tiene un zócalo de piedras de color rosáceo.	


Grado de protección Protección ambiental								
Ordenanza de aplicación Casco								
Usos permitidos Residencial								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se mantiene la fachada original, permitiéndose la reforma del interior. Se podrá añadir una planta siempre que se mantenga el ritmo de los huecos y la estructura de éstos y el acabado final sea enfoscado, como el del resto del edificio.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 17

Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 18, C/ del Charco



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 17
Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 18, C/ del Charco	

Época S XVIII	Propiedad Privada
Uso actual Sociedad de Socorros Mutuos	
Tipo de protección existente Protección integral según el PGOU de Lorca (1989).	
Descripción tipológica Edificio de cuatro plantas, marcadas por cornisas corridas. Balcones en todas sus plantas menos en la primera, con antepechos de forja. Los huecos están resaltados con decoración en jambas y frisos. En la planta segunda (que es la de acceso) hay un zócalo a la altura de las rejas de los balcones. Toda la fachada está revocada de blanco, menos los resaltes de zócalos cornisas y ventanas que están pintados de amarillo.	

Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación Casco								
Usos permitidos Residencial								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención La fachada se mantendrá como está, eliminando el trozo de zócalo que da a la calle del Alcalde Pelegrín Rodríguez, continuando el que se encuentra en la calle del Charco. En el interior se podrán realizar obras de reforma siempre que no se alteren los elementos estructurales del edificio.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 18

Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 25, Plaza de la Estrella



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 18
Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 25, Plaza de la Estrella	

Época S XVIII	Propiedad Privada
Uso actual Residencial y comercial en planta baja	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Edificio de cuatro plantas con balcones en las tres superiores. Los huecos la cornisa y la esquina del edificio, tienen un resalte pintado de amarillo. El resto de la fachada está revocada. Carpinterías de madera.	

Grado de protección Protección ambiental								
Ordenanza de aplicación Ensanche								
Usos permitidos Residencial y comercial en planta baja.								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se permiten obras de reforma y adición de plantas siempre que se mantenga la estructura de la fachada, y los elementos de forja y carpintería.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 19

Caserón del Carril de los Caldereros, 7 y 9



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 19
Caserón del Carril de los Caldereros, 7 y 9	

Época	Propiedad Privada
Uso actual nº 7 residencial, nº 9 sin uso	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Edificio de tres plantas, separadas en fachada por cornisas molduradas. Los huecos, de distinto tamaño en cada planta están resaltados con jambas pintados del mismo color que las cornisas. Los balcones son de forja. Portada adintelada remarcada por un despiece de sillería regular. La planta primera se encuentra bastante elevada sobre el nivel de la calle lo que parece indicar que hay un semisótano debajo de esta. La simetría de la fachada se rompe con una puerta que parece dar acceso a una vivienda que ocupa un cuerpo de los cinco del edificio y por la elevación, realizada en alguna reforma, de los balcones en planta primera de los dos cuerpos de la izquierda.	


Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación Equipamiento								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Mantenimiento de la fachada principal reparando los trozos de cornisa que se han desprendido. Mantenimiento de las carpinterías de madera existentes, y las nuevas tendrán que ser similares a estas. Se deben situar todos los balcones de planta primera a la altura de la cornisa inferior. Sustitución de la puerta de acceso a la vivienda del nº 7 por una más acorde con la edificación. Se podrán hacer reformas en el interior.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 20

Edificio en la C/ Carril de los Caldereros, 21



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 20
Edificio en la C/ Carril de los Caldereros, 21	

Época S XVIII	Propiedad Privada
Uso actual Residencial	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Edificio de tres alturas, con balcones sobre ménsulas en las dos plantas superiores. El balcón de planta segundo de la izquierda está cerrado con un mirador de madera. De la cubierta sobresale un alero apoyado también sobre ménsulas. Portada adintelada con pilastras en los laterales. Otras dos puertas a los lados de aluminio de construcción posterior. La tipología es de casa con patio.	

Grado de protección Protección ambiental								
Ordenanza de aplicación URPI-7, planeamiento incorporado								
Usos permitidos Residencial								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán realizar obras de reforma en el interior, para mejorar la habitabilidad, manteniendo la tipología de casa con patio. Se mantendrán los elementos de la fachada, sustituyendo aquellos que perturben el orden de ésta.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 21

Chalet de los Olivares. Alameda de la Constitución, 5



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 21
Chalet de los Olivares. Alameda de la Constitución, 5	

Época S XIX	Propiedad Privada
Uso actual Residencial y sin uso	
Tipo de protección existente Protección integral según el PGOU de Lorca (1989).	
Descripción tipológica Casa unifamiliar que ha sido dividida en dos viviendas separadas por un muro de hormigón. Tiene dos alturas. La planta superior se retranquea dejando unas terrazas. Los antepechos de estas y los balcones, son balastradas de piedra. Los balcones apoyan sobre ménsulas. Cuatro pilastras con decoración rococó, dividen en cinco cuerpos la fachada principal. Los huecos, tanto de puertas como ventanas, son arcos muy rebajados que llevan decoración en su parte superior. Tiene un zócalo de granito en toda la fachada. Delante de la puerta de acceso tiene una escalera circular, con una balastrada igual a la de los balcones y a la que rodea todo el jardín de la vivienda.	

Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación URPI-9, planeamiento incorporado								
Usos permitidos Residencial								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se permiten obras de reforma que pretendan mejorar las condiciones de habitabilidad, manteniendo las características estructurales del edificio. Las obras de conservación y restauración deberán realizarse en las dos partes del edificio con el mismo criterio, y si es posible al mismo tiempo. La separación realizada en hormigón en jardín, puerta de entrada y balcón de planta primera, deberá ser sustituida, por otra más acorde con la edificación.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 22


Huerto Ruano. Avda de Juan Carlos I, 59.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 22

Huerto Ruano. Avda de Juan Carlos I, 59.



 ENTORNO DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 22
Huerto Ruano. Avda de Juan Carlos I, 59.	

Época S XIX	Propiedad Pública
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. Protección integral, según el PGOU de Lorca (1989). Declaración de BIC, Decreto 133/1993, de 22 de octubre.	
Descripción tipológica Palacete de dos plantas, exento, de planta cuadrada con patio central.. Tiene dos torreones pentagonales que flanquean la fachada principal. La cubierta es de teja policromada. Los huecos son altos y estrechos, y todos tienen balcones con antepechos de forja menos, los de los torreones. Decoración de aplacados con motivos vegetales y juego de frontones. Jardín con fuente frente a la casa. El interior con balaustres de cristal, sala de reuniones neonazarita, dependencias destinadas a un solo uso con una decoración de papeles pintados en las paredes y molduras en el techo, hacen de este edificio uno de los más representativos del estilo ecléctico en Lorca.	


Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación Equipamiento								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Las obras a realizar deberán respetar la composición y disposición de las fachadas, adecuando los interiores al uso a localizar.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 23

Plaza de Toros de Sutullena. Alameda del Corregidor Lapuente.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 23
Plaza de Toros de Sutullena. Alameda del Corregidor Lapuente.	

Época	Propiedad Privada
Uso actual Plaza de toros	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Edificio circular de dos alturas originalmente, a la que luego se le ha añadido una tercera. La parte original está modulada por unos machones. Entre los que se encuentran dos huecos con arcos rebajados de ladrillo que están totalmente cegados en planta baja(excepto donde se encuentran las entradas) y tienen una ventana sesgada en planta primera. Está enfoscada en color tierra con un zócalo en todo su perímetro de color gris. El cuerpo añadido tiene una estructura de metal y un panelado. La cubierta es de teja.	


Grado de protección Protección ambiental								
Ordenanza de aplicación Equipamiento								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán realizar obras que mejoren las condiciones funcionales del edificio, manteniendo la estructura exterior, y el ritmo creado de la plaza original. En la parte añadida de podrá realizar cualquier tipo de obra que no distorsione el aspecto general del conjunto.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 24

Puente de la Alberca. C/ Puente de la Alberca



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 24
Puente de la Alberca. C/ Puente de la Alberca	

Época S XIX	Propiedad Municipal
Uso actual Puente de vehículos y peatones.	
Tipo de protección existente Plan General 87 grado de protección 3	
Descripción tipológica Puente de piedra, con tres grandes arcos rebajados en el cauce del río . Los sillares de los machones, de los arcos y del antepecho son mas regulares que el resto de la fábrica.	



Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Puente rodado y peatonal								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán realizar obras para mantener la estructura en buen estado, sin alterar sus características formales. Se recomienda utilizar un pavimento, más acorde con las características del puente. Cualquier sustitución o nueva colocación del mobiliario urbano deberá tener una estética que no desentone con el entorno.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 25

Fuente de la Estrella. Plaza de la Estrella.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS**Nº 25**

Fuente de la Estrella. Plaza de la Estrella.

Descripción física

Fuente pública en planta radial, tallada en varias piezas de piedra. Tiene una base circular y un cuerpo central formado por un prisma octogonal. El coronamiento está constituido por una pirámide cuadrangular truncada rematada por una estrella de muchas puntas de hierro. La base de esta pirámide tiene en las esquinas una decoración de hojas en hierro también.

Tiene ocho grifos de bronce que representan caras de leones.

Descripción del entorno

La fuente se sitúa en el centro de la plaza de la Estrella que es de forma triangular de unos 1000 m². En la plaza confluyen dos vías importantes, por lo que es un lugar con mucho tráfico. Además una de ellas es el comienzo del puente de la Alberca, lo que provoca que la plaza esté a un nivel inferior a la calle.

La fuente se encuentra en una zona peatonal, y está rodeada de cinco palmeras y un seto con forma circular.

Los edificios que conforman la plaza varían mucho en volumetrías, alturas, y disposición de huecos, por lo que dan a la plaza un aspecto bastante heterogéneo. En general la mayoría de ellos carece de interés arquitectónico, exceptuando el que se encuentra en la esquina con la calle del Alcalde Pelegrín Rodríguez.

Grado de protección

Protección integral


Ordenanza de aplicación**Criterios de intervención**

Se permitirán exclusivamente obras de limpieza, conservación y restauración.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 26

Fuente de la Alameda de la Constitución.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 26

Fuente de la Alameda de la Constitución.

Descripción física

Fuente pública de piedra, con el vaso de forma cuadrada con semicírculos en sus cuatro lados. En el interior de este se encuentra una pieza cúbica donde se insertan en las cuatro caras laterales unas pilas semicirculares. Encima de esta pieza encontramos una columna salomónica en cuya basa cuadrada están los cuatro grifos. Sobre el capitel de la columna hay un adorno de hierro torneado.

Descripción del entorno

La fuente se encuentra en la alameda de la Constitución, vía peatonal bastante ancha en la que hay un cuidado pavimento y áreas con césped, arbustos y flores. La fuente se encuentra en una de estas zonas verdes en el centro del paseo, justo enfrente del chalet de los Olivares, y de una plaza que conforma un grupo de edificaciones modernas en altura.

Grado de protección

Protección integral

Ordenanza de aplicación


Criterios de intervención

Se permitirán exclusivamente obras de limpieza, conservación y restauración.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 27

Fuente del Oro. Avda. de Santa Clara.



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 27
Fuente del Oro. Avda. de Santa Clara.	

Descripción física

Antiguo lavadero de sillares regulares que se encuentra adosado a un muro. El vaso es rectangular y alargado, aunque no se ve el interior debido a la vegetación que ha crecido en él. El muro al que se adosa se encuentra en mal estado y ha sido reforzado en algunas zonas con cemento y hormigón.

Descripción del entorno

La fuente se encuentra en un ensanchamiento de la avenida de Santa Clara, a una cota un par de metros inferior a la altura de la calle. En la zona más alta del ensanchamiento hay unas naves de almacenaje. Todo el entorno de la fuente está cubierto de vegetación, completamente abandonado.

Grado de protección

Protección integral

Ordenanza de aplicación

Criterios de intervención

Se deberán limpiar de vegetación tanto la fuente como la zona de los alrededores. Se recomienda la consolidación del muro al que se adosa. Sería interesante la realización de un proyecto de plaza en ésta zona resaltando la importancia de la fuente, en la que solo se podrán realizar obras de limpieza conservación y restauración siempre basándose en pruebas documentales o conocimientos comprobados de la anterior situación.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 28

Puente de la Torta



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS	Nº 28
Puente de la Torta sobre la Rambla de Tiata	

Época S XX (1910)	Propiedad Municipal
Uso actual Puente peatonal.	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Puente de hormigón de un único vano de 45 m de luz. Consta de dos arcos paralelos parabólicos de hormigón armado, con montantes verticales, y un tablero superior de 4 m de anchura. Conecta el centro de la ciudad con el barrio de Santa Quiteria, se encuentra en buen estado y en la actualidad es utilizado como pasarela peatonal.	

Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Puente peatonal								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Adición de plantas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Adición de plantas							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán realizar obras para mantener la estructura en buen estado, sin alterar sus características formales. Cualquier sustitución o nueva colocación del mobiliario urbano deberá tener una estética que no desentone con el entorno.
--


BIENES PROTEGIDOS EN EL MUNICIPIO DE LORCA

1. Castillo de Tirieza. Sierra del Gigante. Fontanares.
2. Castillo de Xiquena. Tirieza.
3. Castillo de Feli. Sierra de la Almenara. Cabeza de la Atalaya, ladera occidental.
4. Castillo de Puentes.Pantano de Puentes. La Tova.
5. Ermita de Santa Gertrudis. Paraje de Santa Gertrudis.
6. Ermita de Casas de don Gonzalo. La Paca.
7. Palacio de don Gonzalo. La Paca.
8. Ermita de Morata. Morata
9. Ermita de Ramonete. Ramonete.
10. Ermita de La Hoya.
11. Baños de La Fuensanta. La Parroquia.
12. Casas del Consejero. Parrilla.
13. Casón de Luchena. Culebrina.
14. Molino Casa del Ramonete. Ramonete.
15. Molino de Casa de la Pastora. Ramonete.
16. Torre de Torrecilla.
17. Ceña o noria de sangre del Rio Amir
18. El Mesillo. Aguaderas.
19. Presa del Pantano de Puentes. La Tova
20. Presa del Pantano de Valdeinfierno. Culebrina.
21. Casa Julián. La Hoya.
22. Puente de los 12 arcos. El Consejero. Parrilla.
23. Casas cueva de la Hoya Mora. Culebrina.
24. Ermita de San Cayetano. La Escucha
25. Torre Puntas de Calnegre. Ramonete.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 1


Castillo de Tirieza. Sierra del Gigante. Fontanares.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

Nº 1

Castillo de Tirieza. Sierra del Gigante. Fontanares.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 1
Castillo de Tirieza. Sierra del Gigante. Fontanares.	

Época	Propiedad
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. Declaración de BIC, según Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Delimitación entorno de protección del Castillo de Tirieza, incoado para declaración de interés cultural. Resolución de 3-4-1998.	
Descripción tipológica	



Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Dotacional y terciario								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 2


Castillo de Xiquena. Tirieza



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

Nº 2

Castillo de Xiquena. Tirieza



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 2
Castillo de Xiquena. Tirieza	

Época	Propiedad
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. Declaración de BIC, según Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Delimitación entorno de protección del Castillo de Xiquena, incoado para declaración de interés cultural. Resolución de 3-4-1998.	
Descripción tipológica	



Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Dotacional y terciario								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 3


Castillo de Feli. Sierra de la Almenara. Cabeza de la Atalaya, ladera occidental.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

Nº 3

Castillo de Feli. Sierra de la Almenara. Cabeza de la Atalaya, ladera occidental.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 3
Castillo de Feli. Sierra de la Almenara. Cabeza de la Atalaya, ladera occidental.	

Época	Propiedad Municipal
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. Declaración de BIC, según Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Delimitación entorno de protección del Castillo de Feli, incoado para declaración de interés cultural. Resolución de 31-7-1997.	
Descripción tipológica	



Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Dotacional y terciario								
Obras permitidas <table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 4


Castillo de Puentes. Pantano de Puentes. La Tova.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

Nº 4

Castillo de Puentes. Pantano de Puentes. La Tova.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 4
Castillo de Puentes. Pantano de Puentes. La Tova.	

Época	Propiedad
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. Declaración de BIC, según Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Delimitación entorno de protección del Castillo de Puentes, incoado para declaración de interés cultural. Resolución de 24-3-1998.	
Descripción tipológica	

Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Dotacional y terciario								
Obras permitidas <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 5

Ermita de Santa Gertrudis. Paraje de Santa Gertrudis.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 5
Ermita de Santa Gertrudis. Paraje de Santa Gertrudis.	

Época S XVIII	Propiedad
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Protección grado 3, según la Consejería de Cultura	
Descripción tipológica Ermita de una nave con planta de cruz latina y cúpula. Tiene capillas adosadas en los contrafuertes capillas adosadas entre los contrafuertes. Fachada sobria, enlucida y pintada en color crema con zócalo de piedra. Puerta adintelada sobre la que se encuentra un óculo con vidrieras que parecen actuales. Está rematada por un frontón curvo en el que se encuentra la campana. Tiene adosado un cuerpo que parecen dependencias de la propia ermita.	



Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán realizar obras de conservación y restauración, permitiéndose la eliminación de posibles añadidos, y la apertura o cierre de huecos modificados, siempre basándose en pruebas documentales o conocimientos probados de su situación inicial.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 6

Ermita de Casas de don Gonzalo. La Paca.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 6
Ermita de Casas de don Gonzalo. La Paca.	

Época	Propiedad
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Protección grado 3, según la Consejería de Cultura	
Descripción tipológica Ermita de una nave con cubierta a dos aguas de teja árabe. La puerta la forma un arco apuntado con unas anchas jambas pintadas de azul al igual que el zócalo que recorre toda la edificación. La fachada está rematada con un la campana sobre la que hay una pequeña cruz de hierro torneado	


Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table data-bbox="335 1366 1165 1534"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se permitirán obras de conservación y cualquier obra de restauración deberá estar debidamente documentada para mantener la imagen original.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 7

Palacio de don Gonzalo, La Paca.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 7
Palacio de don Gonzalo. La Paca.	

Época	Propiedad Privada
Uso actual Residencial	
Tipo de protección existente Protección grado 3, según la Consejería de Cultura	
Descripción tipológica Edificio de tres alturas de estilo Renacentista. La planta primera está diferenciada del resto del edificio por el tratamiento del paramento de fachada. Los huecos de la planta segunda están decorados con frontones curvos. Las esquinas de la edificación son curvas, y están resaltadas por un revoco que imita almohadillado. El acceso se realiza por una escalinata protegida con una balaustrada. En un extremo, el edificio tiene una planta más a modo de torre con huecos formados con arcos de medio punto.	


Grado de protección Protección estructural
Ordenanza de aplicación
Usos permitidos Residencial
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Se permiten además de las obras de consolidación y conservación, aquellas que mejoren las condiciones de habitabilidad o redistribuyan el espacio interior manteniendo las características estructurales del edificio.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 8

Ermita de Morata. Morata.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 8
Ermita de Morata. Morata.	

Época	Propiedad
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Iglesia de una nave con contrafuertes. Cubierta de teja árabe. Exterior enfoscado en blanco con decoración en amarillo en la fachada principal, donde sobresale un cuerpo que alberga la campana.	


Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención La pintura de la fachada principal parece realizada en una restauración actual, por lo que podrá ser modificada, siempre que se pueda basándose en pruebas documentadas de su situación original.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 9

Ermita de Ramonete. Ramonete.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 9
Ermita de Ramonete. Ramonete.	

Época	Propiedad
Uso actual Religioso	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Ermita de una nave similar a las que se extienden por todo el territorio de Lorca. Tiene de particular el campanario que es accesible y se encuentra en un lateral de la fachada principal. Tiene capillas en un lateral de la nave lo que provoca un escalonamiento de la fachada por tener éstas menor altura.	


Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table data-bbox="335 1321 1165 1489"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se permitirá la eliminación de añadidos, además de las obras de conservación necesarias.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 10

Ermita de La Hoya. La Hoya.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 10
Ermita de La Hoya. La Hoya.	

Época	Propiedad
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Ermita de una nave de pequeñas dimensiones. Cubierta a dos aguas de teja árabe. La fachada principal está compuesta por un arco de puerta de madera que forma un arco de medio punto resaltado por unas dovelas. Sobre ésta hay un pequeño óculo. En la parte superior hay un cuerpo que debía albergar la campana. Está rodeada por un zócalo de piedra.	

Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Equipamiento								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se deberá restaurar para poder ser utilizada. Se permitirán las obras necesarias para adecuar la construcción a su nuevo uso siempre que se mantenga la estructura de ésta.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 11

Baños de La Fuensanta. La Parroquia.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 11
Baños de La Fuensanta. La Parroquia.	

Época	Propiedad Privada
Uso actual Residencial.	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Edificio de dos alturas con planta cuadrada y patio en el interior que antiguamente se utilizaba como balneario de aguas sulfurosas. La zona de baños se encuentra en el sótano. La fachada enfoscada en blanco reparte sus huecos de forma simétrica. En planta alta éstos tienen balcones con antepechos de rejería sencilla. Carpinterías de madera en el exterior. El interior ha sido rehabilitado manteniendo la estructura e introduciendo elementos discordantes con el carácter de la edificación, como carpinterías de aluminio y persianas de pvc. Algunas habitaciones se han compartimentado para convertirlas en apartamentos.	

Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Residencia y hostelería								
Obras permitidas <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se pueden realizar obras que mejoren las condiciones de habitabilidad, siempre que se mantenga la estructura del edificio. Se recomienda la eliminación de añadidos discordantes con la edificación. Sería interesante la recuperación de la zona de baños.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 12

Casas del Consejero. Parrilla.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 12
Casas del Consejero. Parrilla.	

Época S- XIX	Propiedad Privada
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Edificio de dos y tres alturas con balcones en la planta noble con antepechos de forja y rejas en algunas ventanas de la planta de acceso. La puerta de acceso es adintelada con pilastras en las jambas. Tiene paños de la fachada policromados. Unido al edificio por una cochera se encuentra una pequeña capilla de planta rectangular y cubierta a dos aguas.	

Grado de protección Protección estructural
Ordenanza de aplicación
Usos permitidos Residencial
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Es importante la realización de obras de consolidación para evitar que continúe el estado de deterioro en el que se encuentra. En el interior se podrán realizar obras que mejoren las condiciones de habitabilidad manteniendo siempre las características estructurales del edificio. Se podrán sustituir partes de la edificación sin interés y sustituir por otros que se integren con el resto de la obra a conservar con aportaciones de nuevo diseño.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 13

Casón de Luchena. Culebrina.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 13
Casón de Luchena. Culebrina.	

Época	Propiedad Privada
Uso actual Residencial	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Edificio de planta rectangular de dos plantas con un cuerpo que sobresale una altura más en la parte central. Fachada simétrica. Los huecos están decorados en rojo al igual que la cornisa. La cubierta es de teja. Un zócalo amarillo rodea toda la edificación. En un lateral tiene un cuerpo adosado de una planta que pertenece a la vivienda.	


Grado de protección Protección ambiental								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Residencial								
Obras permitidas <table data-bbox="335 1321 1165 1478"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se permiten todo tipo de obras en el interior que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad. Las rejas deben mantenerse de forja y las carpinterías de madera. No se permite la apertura de nuevos huecos. No se podrá variar el volumen edificado. Se deberá eliminar el tejadillo de uralita que hay sobre el hueco central de la primera planta.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 14

Molino casa del Ramonete. Ramonete.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 14
Molino casa del Ramonete. Ramonete.	

Época S XIX	Propiedad Privada
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Sin protección	
<p>Descripción tipológica</p> <p>Conjunto de edificaciones con distintas tipologías. La edificación principal de planta rectangular, tiene dos alturas y era utilizada como vivienda. La fachada es sencilla con balcones en los huecos de planta alta y un mirador en uno de sus extremos. Adosada a ella hay construcciones auxiliares con funciones de almacenamiento.</p> <p>Otra de las edificaciones está formada por una torre que sirve de acceso a un cuerpo rectangular con pequeños huecos y que tiene un patio en uno de sus laterales y unas construcciones de una planta que se encuentran en estado ruinoso.</p> <p>Entre las dos edificaciones principales hay un aljibe y al otro lado de la carretera una garita circular.</p> <p>Todo el conjunto presenta un aspecto homogéneo, enfoscado en blanco y con cubierta de teja árabe.</p>	

Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Residencial y dotacional								
<p>Obras permitidas</p> <table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Reestructuración							

<p>Criterios de intervención</p> <p>Se deberán realizar las obras de conservación necesarias para evitar que continúe el estado de degradación de las edificaciones. Asimismo se podrán realizar obras que mejoren las condiciones de habitabilidad. Se podrán acondicionar las edificaciones donde está la torre a nuevos usos, permitiéndose en este caso la ampliación de los huecos de la fachada y la reconstrucción de las zonas ruinosas, pudiendo variar el diseño, pero integrándose en el conjunto a proteger.</p>

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 15

Molino de Casa de la Pastora. Ramonete.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 15
Molino de Casa de la Pastora. Ramonete.	

Época	Propiedad
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Edificación exenta de planta cuadrada. Tiene arcos apuntados en cada uno de los frentes y machones en las esquinas. Está construido con ladrillo que aparece revocado en algunos sitios y visto en otros. Le falta toda la parte superior y uno de los frentes. De la parte baja sale un canalillo que comunica con un aljibe que su encuentra a unos cinco metros.	


Grado de protección Protección integral
Ordenanza de aplicación
Usos permitidos Dotacional
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Las obras admitidas no deberán desvirtuar la tipología original.
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 16

Torre de Torrecilla. Torrecilla.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 16
Torre de Torrecilla. Torrecilla.	

Época S XII-XIII	Propiedad
Uso actual Monumental	
Tipo de protección existente Protección de grado 1 según la Consejería de Cultura	
Descripción tipológica Torre vigía en lo alto de un cerro, con vistas sobre los terrenos circundantes.	

Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Dotacional								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se admiten las obras que contribuyan a recuperar su fisonomía original
--

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 17

Ceña o noria de sangre del Río Amir.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 17
Ceña o noria de sangre del Río Amir.	

Época	Propiedad
Uso actual Ceña	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Balsa circular de piedra con las paredes interiores policromadas en rojo. A la parte superior le llega una canaleta de piedra que vierte el agua a la balsa. Desde la parte inferior el agua vierte a un canal excavado en el terreno, pasando a través de una edificación, aterrada en parte, de piedra y ladrillo, con una abertura rectangular sobre la que hay un arco de descarga de ladrillo.	


Grado de protección Protección ambiental								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos El uso actual								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán realizar obras de consolidación que permitan el mantenimiento del uso actual. Sería aconsejable limpiar la balsa actualmente llena de vegetación.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 18

El Mesillo. Aguaderas.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 18
El Mesillo. Aguaderas.	

Época	Propiedad
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Agrupación de edificios rurales realizados en piedra y adobe con cubiertas a dos aguas de teja. Las edificaciones se encuentran en estado de ruina.	



Grado de protección Protección ambiental								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Residencial y dotacional								
Obras permitidas <table data-bbox="335 1332 1165 1489"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Las obras permitidas deberán mantener el carácter general del entorno. Se podrán sustituir las edificaciones existentes, manteniendo las proporciones y materiales de fachadas y cubiertas de las viviendas originales.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 19

Presa de Puentes. Pantano de Puentes. La Tova.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 19
Presa de Puentes. Pantano de Puentes. La Tova.	

Época S XVIII- XIX	Propiedad Estado Español
Uso actual Presa que aporta agua para regadío y energía eléctrica	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura	
Descripción tipológica Presa de gravedad. Su planta está formada por dos alineaciones rectas y un tramo central en arco. El cuerpo central de la presa está asentado sobre una cimentación profunda y construido con mampuestos procedentes de la presa antigua, trabados con mortero hidráulico y revestido exteriormente con sillares. El paramento de aguas arriba es vertical, mientras que el de aguas abajo presenta un talud. La toma de agua para riego es doble está situada en un torreón central. El aliviadero se encuentra en la margen izquierda.	

Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Presa que aporta agua para regadío y energía eléctrica								
Obras permitidas <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Además de las obras de mantenimiento de la presa sería aconsejable la limpieza del vaso que reduce la capacidad debido a los aterramientos.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 20

Presa de Valdeinfierno. Pantano de Valdeinfierno. Culebrina.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 20
Presa de Valdeinfierno. Pantano de Valdeinfierno. Culebrina.	

Época S XVIII	Propiedad Estado Español
Uso actual Presa para regadío	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura	
Descripción tipológica Presa de gravedad. Originalmente su planta era poligonal y estaba formada por siete alineaciones rectas inscritas en un ángulo de círculo. El paramento de aguas arriba es vertical y el de aguas abajo ofrece un talud irregular. El cuerpo central de la presa está constituido por un núcleo de hormigón de cal hidráulica revestido de sillares. Se realizó un recrecimiento con mampuestos y talud uniforme y la planta quedó conformada por cuatro arcos tangentes y un tramo recto en el estribo izquierdo. El desagüe de fondo es una galería abovedada que atraviesa el cuerpo de la presa. El actual aliviadero es de lámina libre.	


Grado de protección Protección integral
Ordenanza de aplicación
Usos permitidos Presa para regadío
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input type="checkbox"/> Rehabilitación <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Además de las obras de mantenimiento de la presa sería aconsejable la limpieza del vaso que reduce su capacidad debido a los aterramientos.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 21

Casa San Julián, La Hoya.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 21
Casa San Julián. La Hoya.	

Época S XIX	Propiedad Privada
Uso actual Residencial	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Edificación exenta, de planta rectangular y tres alturas. En la parte central hay un cuerpo que sobresale un poco más y que alberga una torreta con cubierta de teja verde. El edificio es simétrico y en cada uno de los laterales tiene un porche. La cubierta a cuatro aguas es de teja árabe y sobresale del paramento de fachada, apoyando sobre unas ménsulas. Toda la vivienda está rodeada por un jardín que combina la tierra las piedras y el agua con plantas y árboles autóctonos y que se encuentra en perfecto estado de conservación.	


Grado de protección Protección estructural
Ordenanza de aplicación
Usos permitidos Residencial
Obras permitidas <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción <input checked="" type="checkbox"/> Conservación <input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva <input checked="" type="checkbox"/> Restauración <input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación <input type="checkbox"/> Reforma <input type="checkbox"/> Reestructuración

Criterios de intervención Se permitirán obras que puedan mejorar la habitabilidad en el interior de la vivienda, manteniendo la estructura y los elementos característicos de ésta. El jardín deberá mantener su diseño, reparando plantas dañadas o especies anuales.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 22

Puente de los Doce Arcos. Parrilla.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 22
Puente de los Doce Arcos. Parrilla.	

Época	Propiedad
Uso actual Puente	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Puente de piedra constituido por doce arcos rebajados separados por grandes machones.	

Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Puente								
Obras permitidas <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Aparte de las obras necesarias de consolidación y conservación se aconseja la limpieza de la rambla, ya que la mayor parte de los arcos están prácticamente cubiertos por los sedimentos depositados.

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

Nº 23

Casas cueva de la Hoya Mora. Culebrina.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 23
Casas cueva de la Hoya Mora. Culebrina.	

Época S XII-XIII	Propiedad Privada
Uso actual Agrícola.	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Agrupación de edificaciones de una y dos plantas de aspecto rural realizadas en piedra, enfoscados y con cubierta de teja árabe y huecos escasos y pequeños. Algunas tienen adosadas antiguos hornos esféricos. La mayoría son utilizadas para guardar apeos agrícolas, aunque es probable que alguna se utilice como vivienda. Algunas puertas han sido sustituidas por portones metálicos.	

Grado de protección Protección ambiental								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Residencial y dotacional								
Obras permitidas <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input checked="" type="checkbox"/> Reforma	<input checked="" type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán realizar cualquier tipo de obra que no perturbe el aspecto general del conjunto. Se podrán derribar partes de la edificación que se encuentren en mal estado y sustituir por otras, siempre que se integren con el resto de la obra a conservar. Sería conveniente la sustitución de los portones metálicos por otros que estén más acordes con el carácter de la agrupación.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

Nº 24

Ermita de San Cayetano. La Escucha



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 24
Ermita de San Cayetano. La Escucha	

Época S XVII	Propiedad Privada
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Sin protección	
Descripción tipológica Ermita de una nave de pequeñas dimensiones. Cubierta a dos aguas de teja árabe. Casas adosadas formando parte del cortijo original.	


Grado de protección Protección estructural								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Dotacional								
Obras permitidas <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input checked="" type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención Se podrán realizar cualquier tipo de obra que no perturbe el aspecto general del conjunto. Se podrán derribar partes de la edificación que se encuentren en mal estado y sustituir por otras, siempre que se integren con el resto de la obra a conservar.
--

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

Nº 25

Torre Puntas de Calnegre. Ramonete



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	Nº 25
Torre Puntas de Calnegre. Ramonete.	

Época	Propiedad
Uso actual Sin uso	
Tipo de protección existente Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. Declaración de BIC, según Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.	
Descripción tipológica Torre de planta circular, de mampostería de piedra, en regular estado de conservación	

Grado de protección Protección integral								
Ordenanza de aplicación								
Usos permitidos Dotacional y terciario								
Obras permitidas <table data-bbox="316 1294 1157 1467"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Consolidación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Conservación</td> <td><input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Restauración</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reforma</td> <td><input type="checkbox"/> Reestructuración</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva	<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación	<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración
<input checked="" type="checkbox"/> Consolidación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y reconstrucción							
<input checked="" type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Derribos parciales y obra nueva							
<input checked="" type="checkbox"/> Restauración	<input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación							
<input type="checkbox"/> Reforma	<input type="checkbox"/> Reestructuración							

Criterios de intervención

ANEJO 1

LISTADO DE BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL FUERA DEL SECTOR II DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LORCA



Región de Murcia
Consejería de
Educación y Cultura

Dirección General de Cultura
Servicio de Patrimonio Histórico

Calderón de la Barca
30001 Murcia
Telf.: 968-279731
Fax: 968-279730

LORCA

1.-BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL FUERA DEL SECTOR II DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LORCA

N.º Catálogo	Denominación	Categoría	Diputaciones	DECLARACIÓN	BORM	BOE	CÓDIGO
24001	Conjunto Histórico	Conjunto Histórico		Decreto 612/1964, de 5 de marzo		n.º 63, de 16 de marzo de 1964	R-I-53-0000044
24004	Castillo de Lorca	Monumento		Decreto de 3 de junio de 1931		Gaceta de Madrid n.º 155, de 4 de junio de 1931	R-I-51-0000750
24023	Colegiata de San Patricio	Monumento		Decreto 27 de enero de 1941		n.º 34 , de 3-2-1941	R-I-51-0001105
24120	Huerto Ruano	Monumento		Decreto 133/1993, de 22 de octubre	n.º 268, de 19-11-1993		R-I-51-0008654
24128	Castillo de Xúquera (restos)	Monumento	Fontanares	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10030
24129	Castillo de Fell (restos)	Monumento	Purias	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10032
24215	Torre de Mena, del Obispo o de la Hoya (restos)	Monumento	La Hoya	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10040

N.º Catálogo	Denominación	Categoría	Diputaciones	DECLARACIÓN	BORM	BOE	CÓDIG.
24216	Torre de Torrecilla	Monumento	La Torrecilla	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10029
24220	Castillo de Puentes (restos)	Monumento	La Tova	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10039
24221	Castillo de Tiriza (restos)	Monumento	Fontanares	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10034
24222	Castillo de Pastrana o de Ugéjar (restos)	Monumento	Morata	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10033
24223	Torre del Arallo o de Sancho Manuel (restos)	Monumento	Cazalla	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10035
24398	Torre de Luchena (restos)	Monumento	Culebrina	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10038
24399	Castillo de Carraciaca (restos o Castillejero o Torre de la Carraciaca.	Monumento	La Tercia	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10041
24400	Castillo de la Alquería de Beas y o Aguaderas (Restos)	Monumento	Aguaderas	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10042

Falta entorno

Falta entorno

N.º Catálogo	Denominación	Categoría	Diputaciones	DECLARACIÓN	BORM	BOE	CÓDIG	Falta entorno
24418	Torre Moino del Consejero (restos)	Monumento	Parrilla	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10036	Falta entorno
24422	Abrigo de Los Gavilanes. Conjunto de Arte Rupestre	Monumento		Art. 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del P.H.E.			R-I-51-9616	
24423	Abrigo del Mojado. Conjunto de Arte Rupestre	Monumento		Art. 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del P.H.E.			R-I-51-9617	
24424	Cueva de Los Paradores. Conjunto de Arte Rupestre	Monumento		Art. 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del P.H.E.			R-I-51-9620	
24425	Cueva del Tío Labrador. Conjunto de Arte Rupestre	Monumento		Art. 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del P.H.E.			R-I-51-9618	
24426	Castillo de Morata (restos)	Monumento	Morata	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10031	Falta entorno
24429	Torre Puntas de Calnegre (restos)	Monumento	Ramónete	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10037	Falta entorno
24430	Castillo de Amir (restos) o Ramónete	Monumento	Ramónete	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-10044	Falta entorno



Región de Murcia
Consejería de
Educación y Cultura

Dirección General de Cultura
Servicio de Patrimonio Histórico

Calderón de la Barca
30001 Murcia
Telf.: 968-279731
Fax: 968-279730

N.º Catálogo	Denominación	Categoría	Diputaciones	DECLARACIÓN	BORM	BDE	CÓDIGO	Falla entorno
24439	Las Covaticas I y II. Conjunto de Arte Rupestre.	Monumento		Art. 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del P.H.E.			R-I-51-9619	Falla entorno
24440	Abrigo de la Esperilla. Conjunto de Arte Rupestre.	Monumento		Art. 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del P.H.E.			R-I-51-9615	Falla entorno
24516	Torre del Obispo	Monumento	Purias	Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español			R-I-51-00010506	



2.-BIENES QUE TIENEN INCOADO EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS CULTURAL

N.º Inventario	Denominación	Categoría	Ocupación	Inscripción	BORM	B.O.E.	Anulación
24442	Villa romana de la Quintilla	Zona Arqueológica		Resolución de 14-7-1998	n.º 236, de 13-10-1998	n.º 253, de 22-10-1998	A-R-I-55-0000589
24432	Yacimiento de "El Capitán"	Zona Arqueológica		Resolución de 12-11-1985	n.º 271, de 27-11-1985		A-R-I-55-00000171
24431	"El Rincón de los Almendricos". Necrópolis en cista e inhumación	Zona Arqueológica	Almendricos	Resolución de 24-11-1980	n.º 305, de 20-12-1980	n.º 22, de 28-1-1981	
24425e	Delimitación entorno de protección de la Cueva del Tío Labrador	Entorno		Resolución de 15-9-1994			
24422e	Delimitación entorno protección del Abrigo de los Gavilanes y del Mojajo	Entorno		Resolución de 20-4-1994	n.º 106, de 11-5-1994	n.º 245, de 13-10-1994	A-R-I-51-00008807
24223e	Delimitación entorno protección de la Torre del Arallo o de Sancho Manuel	Entorno	Cazalla	Resolución de 11-5-1998	n.º 125, de 2-6-1998		
24222e	Delimitación entorno protección del castillo de Ujéjar o Pastrana	Entorno	Morala	Resolución de 11-5-1998	n.º 125, de 2-6-1998		
24221e	Delimitación entorno protección del castillo de Tíreza	Entorno	Fortanares	Resolución de 3-4-1998	n.º 98, de 3-4-1998	n.º 127, de 28-5-1998	
24220e	Delimitación entorno protección del castillo de Puentes	Entorno	La Tova	Resolución de 24-3-1998	n.º 93, de 24-4-1998	n.º 127, de 28-05-98	
24120e	Delimitación entorno protección del castillo de Fell	Entorno	Purias	Resolución de 31-7-1997	n.º 195, de 25-8-1997	n.º 250, de 18-10-1997	



Región de Murcia
Consejería de
Educación y Cultura

Dirección General de Cultura
Servicio de Patrimonio Histórico

Cañerón de la Barca
30001 Murcia
Telf.: 968-279731
Fax: 968-279730

N.º Inventario	Denominación	Categoría	Deputación	Inscripción	BORM	B.O.E.	Anulación
24128e	Delimitación entorno protección del castillo de Xiquena	Entorno	Fontanares	Resolución de 3-4-1998	n.º 98, de 30-4-1998	n.º 127, de 28-5-1998	
24099	Iglesia del Carmen	Monumento		Resolución de 5-3-1994	n.º 134, de 26-3-1994	n.º 86, de 11-04-94	A-R-I-51-00008699
24063e	Delimitación entorno protección de la Cueva de los Paradores	Entorno		Resolución de 15-9-1994			

ANEJO 2
LISTADO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Se adjunta el listado de yacimientos arqueológicos correspondientes a la Carta Arqueológica de la Región de Murcia, que han sido cartografiados en los planos de ordenación del territorio, a este listado se han incorporado recientemente los siguientes yacimientos, cuyos ámbitos de protección se adjuntan:

1. Presa del Hinojar
2. Presa del Pantanico
3. Peñas de Bejar
4. Megalito de Peñas de Bejar
5. Acueducto de Los Cautivos
6. Poblado eneolítico de "El Capitán"



Sistema de Información Arqueológica de la Región de Murcia

CONSULTA POR TÉRMINO MUNICIPAL

Municipio

Lorca

NOMBRE	PARAJE/LUGAR	EXP.	CULTURA PRED.	FUNCIÓN	X	Y	Altitud
Agua Amarga, Poblado de	Carraciaca	757/96	Eneolítico	Hábitat	598867	418094	490
Agua, Cueva del		44/9					
Aguaderas, Castillo de	Alquería de Beas	139/92	Medieval islámico	Hábitat			
Aguaderos, Rincón de los	Campico de los López	661/90	Argárico				
Ahumada, Cueva		596/90	Epipaleolítico	Hábitat			
Alagüeces	Alagüeces	569/90	Romano	Hábitat	612415	418916	710
Alamo, Fuente				Indeterminado			
Alamos, Los		043/99	Romano		619375	416540	
Alcalde, El			Argárico				
Alcalde, Vent	Las Norias	044/99	Romano	Hábitat	615300	415668	322
Alcanara, Aljibe de la	La Alcanara y Los Bucanos	045/99	Contemporánea	Económica	615550	415785	314
Alcanara, La	La Alcanar	618/90	Argárico	Hábitat	616500	415740	328
Aljibejo, El	Escucha						
Almendricos, Rincón de	El Rincón	192/79	Argárico	Hábitat	607250	414955	375
Alquería Alta I, Necrópolis de		31/8	Romano	Enterramiento	599061	417058	750
Alquería Alta II, La		620/90	Tardorromano/visigod	Enterramiento	599137	417041	750
Alquería, Fuente de la	La Alquería Alta	614/90	Contemporánea		627255	416450	650
Alquería, L	Las Aguaderas	619/90	Medieval islámico		616700	416052	302
Altobord	Los Salobrales	048/99	Romano	Indeterminado	616700	416052	302
Amir, Alquería del castillo de	Cabezo del Ramonete	789/98	Medieval islámico	Hábitat	632525	415581	365
Amir, Castillo de			Medieval islámico	Hábitat			
Arcas II, Casas de	Barranco de la Cueva del Agua	793/98	Romano		631340	415795	420
Arejones, Los	Sierra de la Camasquilla	049/99	Argárico				341
Armao de Abajo, El	El Armado	574/90	Argárico	Hábitat	610550	415495	352
Armao de Arriba, El	El Armado	050/99	Argárico	Hábitat	610500	415562	420
Armeros, Los	Las Aguaderas	051/99	Romano		625919	417138	
Asno, Fuente del Cabezo del	Cabezo del Asno	790/98	Romano	Hábitat	636250	415736	235
Asprodes I	Ermita Nueva	052/99	Romano	Hábitat	616735	415980	307
Asprodes II	Ermita Nueva	053/99	Romano	Indeterminado	616800	416018	305
Balcones, Los	Puntarrón	054/99	Romano		628643	416737	415
Baldazos, Los	Baldazos	571/90	Romano	Indeterminado	622125	417217	270
Baldio, El	El Badio	055/99	Romano	Hábitat	609825	415005	314
Balsa Circular, La	Las Viñas	056/99	Argárico	Indeterminado	603250	419952	787
Balsa, Loma de la		778/96	Eneolítico	Hábitat	588000	417054	693
Balsica, La	Las Aguaderas	057/99	Romano		622388	416701	294
Bar Terraza, Rambla del		058/99	Argárico		616525	415630	
Barranco del Moro, Alquería del		856/96	Medieval islámico	Indeterminado	587950	416986	700
Bas, Loma d	La Pinilla	641/90	Argárico				
Basílica, La				Indeterminado			
Beas I, Alquería de	Puntarrón	059/99	Medieval islámico		628822	416554	529
Beas II, Alquería de	Puntarrón	060/99	Argárico		628999	416568	544
Beas III, Alquería de	Puntarrón	061/99	Eneolítico		628752	416583	493
Beas IV, Alquería de	Puntarrón	062/99	Romano		628659	416557	475
Béjar, Casa de Peñas de	Rambla de Béjar	063/99	Romano	Indeterminado	607300	416270	410
Béjar, Peñas de		853/90	Argárico		606250	416300	
Beltrán, Casa	Dip. Barranco Hondo	064/99	Romano	Hábitat	616950	417972	550
Blanca, Cas	Casa Bianco	065/99	Romano	Hábitat	613100	415315	317

NOMBRE	PARAJE/LUGAR	EXP.	CULTURA PRED.	FUNCION	X	Y	Altitud
Borregas, Cabezó de las	El Saltador	803/98	Indeterminado	Indeterminado	635180	4157150	185
Buitre, Cabezó del		581/90	Eneolítico	Hábitat	618600	4176130	710
Buitre, Cueva del		066/99	Eneolítico	Enterramiento	618520	4176120	680
Buitre, Enterramientos del	Loma del Buitre	581/90	Eneolítico	Enterramiento	600220	4181940	780
Burro, Alquería del Cabezó del	Casas de Arcas	792/98	Medieval islámico	Hábitat	631620	4157550	396
Burro, Cabezó del	Casas de Arcas	791/98	Argárico	Indeterminado			
Cabellera de Alicia	Barranco de la Cueva del Agua	562/90	Argárico	Hábitat	631300	4157850	430
Cala Blanca, Casa de	Cala Blanca	97/86	Romano				15
Cala Blanca, Cuevas de	Cala Blanca	96/86					1
Cala Doncellas, Cueva de	Cala de las Doncellas. C.de T.	98/86	Eneolítico				27
Calar I, El	El Calar	067/99	Romano	Indeterminado	598500	4189725	725
Calar II, El	El Calar	068/99	Romano	Hábitat	598525	4189475	675
Calares I, II y III, Los	Zufiega	567/90	Paleolítico superior				
Calares, Abrigo de los	Zufiega	567/90	Eneolítico				
Calares, Los	TorneaVilla	567/90	Eneolítico		610675	4184935	
Calvario, Loma del	Cerro del Calvario	842/90	Romano	Hábitat	604625	4201000	923
Cambrón, El	Zarzadilla de Totana	069/99	Argárico		613625	4196850	
Campana, Cerro Negro de la	Casa de los Topos	594/90	Argárico	Hábitat	610520	4147760	361
Campico, El	La Hoya		Argárico				
Canteras, Barranco de las	Barranco de las Canteras	070/99	Indeterminado		621265	4181425	850
Cantoria	Cañada de la Casa del Pino	583/90	Arte rupestre	Indeterminado			
Cantos, Los	Los Cantos	651/90	Romano	Hábitat	602400	4197650	760
Cañada del Burro, Casa de la	Sierra de la Tercia	071/99	Eneolítico		615325	4173550	420
Cañada, La		621/90	Argárico				
Caño, Morra del	Valdeinfierno	630/90	Eneolítico				
Capelanía, La	Maríel	622/90	Indeterminado	Indeterminado	613575	4170750	
Capitán, Necrópolis megalítica del	Cerro Negro	072/99	Eneolítico	Enterramiento	599250	4184275	615
Capitán, Poblado del	Finca Jofre	237/83	Eneolítico	Hábitat	599250	4184050	570
Caravaca, Orlla de Rambra		650/90	Indeterminado				
Cardona, Casa	Purias	073/99	Ibérico		623250	4158900	
Carraciaca, La	Dip. de Tercia		Medieval islámico	Hábitat			
Carrascos, Ermita de los	Escucha	074/99	Romano		614500	4154575	
Casa Boquera, La	Peladilla, Dip. Marchena		Argárico				
Casa Contreras	Dip. de Aguademas	075/99	Romano		623520	4169406	
Casa de la Mina, Cerro de	Cerro de Don Gonzalo	076/99	Bronce tardío y final				730
Casa del Río, Loma de la		45/91	Indeterminado				
Casa Grande, Megalito de	Jarales	15/95	Eneolítico	Enterramiento	601740	4172800	580
Castellar, El	Cerro Castella		Eneolítico	Hábitat	602600	4161960	635
Castellón, El	Jarales	605/90	Tardorromano/visigod	Hábitat	596300	4174700	636
Castillarejo I, El	Carraciaca	140/90	Medieval islámico		618000	4173880	465
Castillarejo II, El	Tercia	140/90	Romano		618000	4173880	440
Castillico, El	El Castillico	077/99	Argárico	Hábitat	599475	4192100	777
Castilio, Caño del		584/90	Medieval islámico				
Cautivos, Los	Los Cautivos	078/99	Medieval islámico	Obras públicas	606830	4174370	390
Centeno, Cortijo del	Dip. La Tova	246/92	Medieval islámico	Culto	601700	4176950	480
Ceperos, Llano de	Ramonete	361/80	Bronce tardío y final		637660	4155760	120
Cermeño, El	Puntarrón	079/99	Argárico		628683	4168428	429
Cerro Negro de Ugléjar	Cañada de Ugléjar	191/79	Argárico	Hábitat	634430	4159200	380
Cerro Negro II, III, y IV	Cerro Negro	085/99	Eneolítico	Enterramiento	599525	4183825	700
Cerro Negro V	Zarcilla de Ramos	086/99	Argárico		599425	4183850	
Cerro Negro, Abrigo Grande de	Cerro Negro	080/99	Paleolítico medio	Hábitat	599325	4183775	675
Cerro Negro, Casas	Almendricos	081/99	Romano		609825	4150050	
Cerro Negro, Cueva Grande del	Cerro Negro	082/99	Eneolítico	Enterramiento	599400	4183750	675
Cerro Negro, Cueva Pequeña del	Cerro Negro	083/99	Eneolítico	Enterramiento	599375	4183750	675
Cerro Negro, Cumbre de	Cerro Negro	084/99	Eneolítico	Hábitat	599100	4183875	760
Cerro Negro, Ladera del	Cañada de Ugléjar	191/79	Romano	Hábitat	634715	4159000	280
Chichar, Casas de	Casas Chichar	586/90	Medieval islámico				

NOMBRE	PARAJE/LUGAR	EXP.	CULTURA	PRED.	FUNCION	X	Y	Altitud
Chorrillo I	El Chorrillo	603/90	Eneolítico		Hábitat	614795	4178155	451
Chorrillo II	Torreavilla	48/91	Ibérico			614425	4178360	
Chorrillo II, Necrópolis del	Torreavilla	087/99	Ibérico			614300	4178575	
Chorrillo III	El Chorrillo	604/90	Eneolítico		Hábitat	614175	4178900	485
Churtal I, El	Dip. La Tova	759/96	Ibérico		Hábitat	595200	4174900	530
Cocon, Morra del		649/90	Argárico					
Colmena, Cueva de la	Cabezo de la Jarosa	799/98	Indeterminado		Indeterminado	633920	4163090	390
Colmenar, El	Dip. Fontaneres	780/96	Argárico		Hábitat	589006	4170868	680
Colmenar, Mina del	Dip. Fontaneres	781/96	Indeterminado		Económica	589400	4171190	684
Colorao, Cabezo	Las Aguaderas		Indeterminado					
Conde Campillo, Finca del	Cañada del Hondo		Romano		Indeterminado	603575	4200825	815
Consejero, El	Parilla	207/92	Medieval islámico		Obras públicas	608710	4173320	380
Cornal, Cueva del	Cabezo de la Jarosa	801/98	Indeterminado		Indeterminado	833910	4163480	555
Cotes	Alporchones	597/90	Medieval islámico					490
Covaticas I, Las	Dip. Culebrina	799/96	Arte rupestre		Representación gráfica	590700	4179290	850
Covaticas II, Las	Dip. Culebrina	800/96	Arte rupestre		Representación gráfica	590780	4179295	850
Covaticas III, Las	Dip. Culebrina	801/96	Argárico		Hábitat	590700	4179350	860
Coy	Dip. de Coy		Argárico					817
Crisol, Cueva de	Barranco Hondo	091/99	Argárico		Enterramiento	618825	4178625	730
Críssoles, Poblado de los	Zarolla de Ramos	092/99	Eneolítico			598725	4181125	
Cuesta, La	La Cuesta	093/99	Romano		Indeterminado	614275	4180575	485
Cueva, Abrigo del Cerro de la	Dip. Fontaneres	782/96	Neolítico		Hábitat	588566	4170937	750
Cuevas que recalán	El Despeñador	094/99	Eneolítico		Enterramiento	613550	4171120	450
Culebrinas		602/90	Argárico					
Derramadores, Los	Las Aguaderas	095/99	Argárico			623375	4167625	300
Despeñador, Cueva del	El Despeñador	096/99	Eneolítico		Enterramiento	613200	4171120	440
Diego Lario, Cuesta de	La Junquera	097/99	Romano		Hábitat	621825	4171050	280
Dole	La Escarihuela-La Escucha	098/99	Argárico					343
Elocroca	Casa de las Ventanas	610/90	Romano					
Elbejo, El	La Escucha		Bronce tardío y final					
Emir, Rambla del		660/90	Argárico					
Empedrada, La	Dip. Culebrina	802/96	Paleolítico inferior		Económica	590380	4185500	700
Enamorados, Cejo de los		593/90	Argárico					500
Encantá, Cabezo de la	Encantada	576/90	Argárico		Hábitat	605025	4200500	904
Enebro, Abrigo del	Dip. Culebrina	803/96	Neolítico		Hábitat	591559	4187635	850
Ermita de la Salud I, Cueva de	La Hoya	099/99	Eneolítico			622200	4177360	505
Ermita de la Salud II, Cueva	La Hoya	100/99	Eneolítico			622250	4177450	480
Ermita de la Salud III, Cueva	La Hoya	101/99	Eneolítico			622310	4177500	525
Escalera, Cueva de la		623/90	Eneolítico			631800	4157720	425
Escalera, La		623/90	Argárico					
Escarihuela, La	El Campillo	102/99	Bronce tardío y final					
Escarihuela, La Hoya de la	La Escarihuela	103/99	Romano		Indeterminado	613325	4150085	270
Esperilla, Abrigo de la	Dip. Fontaneres	783/96	Arte rupestre		Representación gráfica	589620	4178860	1010
Espolón, Torre del		667/90	Romano					
Feli	Purias	104/99	Argárico			621900	4160450	
Feli I, Alquería de		046/99	Romano			621600	4161425	
Feli II, Alquería de		047/99	Romano			621375	4161115	
Feli, Castillo de	Purias	546/79	Medieval islámico		Hábitat	622175	4160775	460
Feli; Fincarde		612/90	Argárico					483
Feli, Junto a casa de	Purias	105/99	Eneolítico			621475	4160900	
Finca Miñamo	Hinojar	106/99	Ibérico			628825	4173250	
Fontánicas, Las	Fontánicas y San Antón	107/99	Romano		Indeterminado	598325	4184000	550
Fuensanta, Bañerío de la	Dip. La Tova	760/96	Romano		Hábitat	596100	4175140	530
Fuensanta, La	Dip. La Tova	761/96	Eneolítico		Hábitat	596460	4175180	525
Fuensanta, Villa romana de la	Dip. La Tova	114/94	Romano		Hábitat			
Fuente, Cerro de la		595/90	Indeterminado					
Gabarrón, La Finca	Dip. de Aguaderas	108/99	Argárico					

NOMBRE	PARAJE/LUGAR	EXP.	CULTURA PRED.	FUNCION	X	Y	Altitud
Galería de Alquerías, Balsa y Min	Jarales	857/96	Medieval islámico	Obras públicas	596891	4170406	750
Gales, Aljibe de	Casa Blanca	109/99	Contemporánea	Obras públicas	613500	4153025	315
Gales, Villa de	Casa Blanca	110/99	Romano	Hábitat	613500	4153200	315
Garganta, La	Carrasquilla	111/99	Romano		623835	4161650	
Garita, La		624/90	Indeterminado				
Gasolinera, Poblado de la	Dip. La Tova	762/96	Eneolítico	Hábitat	596129	4176638	530
Gavilanes, Abrigo de los	Dip. Culebrina	804/96	Arte rupestre	Representación gráfica	589960	4184290	810
Gil, Fuente de		613/90	Argárico				
Gilico, Castillo de		587/90	Medieval islámico				
Gitanos, Cabezo de los		579/90	Paleolítico superior				
Greda, La	Dip. La Tova	625/90	Eneolítico	Hábitat	596589	4177205	568
Guapero, Cerro del		105/94	Indeterminado				
Guardia, La		626/90	Bronce tardío y final				
Hermanillas I, Las	Las Hermanicas	640/90	Eneolítico	Hábitat	601000	4190225	708
Hermanillas II, Las	Los Villares	112/99	Romano	Hábitat	600700	4188650	630
Hinojar	Hinojar	617/90	Tardorromano/visigod				
Hinojar, Aljibe del	Hinojar	113/99	Romano	Obras públicas	627075	4171875	
Hoya II, La	La Hoya de Lorca	627/90	Argárico				
Hoya III/Cañada de Mena		628/90	Argárico				
Hoya Mora	Dip. Culebrina	805/96	Medieval islámico	Hábitat	594840	4182600	574
Hoz I, Barranco de la	Tomeavilla	114/99	Epipaleolítico		613325	4185525	
Hoz II, Barranco de la	Tomeavilla	115/99	Argárico		613074	4184975	
Hoz, Barranco de la		573/90	Indeterminado				
Huertas, Virgen de las			Medieval islámico	Hábitat			
Huigüica, La	Sierra de Enmedio		Argárico				
Ibarrá, Viveros	Las Aguaderas	116/99	Romano		622412	4165971	304
Jardín I, El	Dip. Fontanares	784/96	Romano	Hábitat	588930	4170769	670
Jardín II, El	Dip. Fontanares	785/96	Romano	Hábitat	588869	4170937	680
Jarosa I, La	Béjar	629/90	Tardorromano/visigod	Hábitat	604440	4165040	600
Jarosa II, La	Béjar	117/99	Ibérico	Hábitat	604570	4164780	590
Jurramienta de Arriba I	Rambal de la Jurramienta	118/99	Indeterminado	Económica	616200	4177500	
Kilómetro 11	Las Ruzas. Dip. de Río	119/99	Argárico				508
Kilómetro 12, Cerro del	Dip. Fontanares	786/96	Medieval islámico	Hábitat	591240	4173860	710
Lairón, Cabezo	Dip. Fontanares	779/96	Indeterminado	Hábitat	590507	4175082	900
Las Canteras, Presa Rambal de	Cuesta de las Canteras	121/99	Contemporánea	Obras públicas	606460	4174300	400
Lirón	El Cabido	639/90	Argárico				371
Lirón del Gigante, El	Sierra del Gigante		Argárico				
Lirón, Cabezo	Quitapellejos	122/99	Argárico	Hábitat	611500	4146950	270
Lirón, Collado	Almendricos	575/90	Argárico	Hábitat	610375	4174650	
Lomo, El	Cañada del Hondo	123/99	Romano	Hábitat	603800	4201000	625
Lorca, Castillo de	Lorca urbana	5/85	Medieval cristiano	Hábitat	614300	4171020	487
Lucas, Alquería de la Cueva de	Alquería de Beas	794/96	Medieval islámico	Hábitat	628670	4165570	475
Lucas, Cabezo de la Cueva de	La Garganta	577/90	Argárico		633560	4157120	276
Lucas, Cueva de	Pitiro	599/90	Indeterminado	Indeterminado	633560	4157070	255
Luchena I	Dip. Culebrina	647/90	Neolítico	Hábitat	593695	4182837	590
Luchena II	Dip. La Tova	763/96	Romano	Hábitat	596150	4182050	540
Luchena, Cerro de	Dip. La Tova	764/96	Indeterminado		595648	4182479	559
Luchena, Torre de	Dip. Culebrina	138/92	Medieval islámico	Hábitat	592840	4183430	730
Madroñera, Rambal de la	Rambal del Cemeño	796/98	Argárico		632700	4163050	429
Malvaloca, La	Purias	124/99	Romano		620150	4163500	
Manzanera III, Casa	Casa Manzanera	125/99	Indeterminado		618125	4176630	580
Mariano, Corrijo de	Corrijo de Mariano	126/99	Eneolítico	Hábitat	612800	4178350	480
Maspalomas, Cueva de		802/98	Indeterminado	Indeterminado	631500	4162350	485
Matao, Cueva del	Doña Inés	44/93	Arte rupestre	Representación gráfica	603305	4199400	
Mayordomo I, Corrijo del	Barranco de la Viuda	797/98	Argárico		627500	4169150	439
Mayordomo II, Corrijo del		798/98	Argárico		627380	4164500	650
Mena, Barranco de		572/90	Bronce tardío y final				

NOMBRE	PARAJE/LUGAR	EXP	CULTURA	PRED.	FUNCION	X	Y	Altitud
Mena, Torre de	Cañada de Mena	127/99	Medieval	islámico	Hábitat	623962	4175308	310
Mena, Villa de	Cañada de Mena	128/99	Romano		Hábitat	624243	4175425	285
Mesa Alta I y II	Cerro de Mesa Alta	129/99	Eneolítico			617380	4174625	600
Mina, Cerro de la	La Paca	130/99	Argárico			599535	4192475	
Mingrano, El	El Mingrano	131/99	Romano		Hábitat	597775	4194575	767
Moises, Monte	Molino del Río Amir (Ramonete)	150/81	Eneolítico			630985	4157586	
Mojao, Abrigo del	Dip. Culebrina	615/90	Arte rupestre		Representación gráfica	589990	4184330	800
Mojao, Poblado ladera del	Dip. Culebrina	806/96	Eneolítico		Hábitat	589980	4184340	800
Mollar, Alquería del		855/96	Medieval	islámico	Hábitat	599400	4170420	720
Montalbán	Purias	133/99	Medieval	islámico		622700	4159325	
Montejú o Montajú	Alquería de Beas	804/98	Indeterminado		Indeterminado	628570	4165830	493
Mora I, Loma de	Loma de Mora	134/99	Epipaleolítico		Económica	617000	4181015	570
Mora II, Loma de		135/99	Neolítico		Económica	617230	4181060	550
Moro, Cerro del	Las Marínicas	596/90	Argárico		Hábitat	610250	4146400	370
Moros, Cementerio de los	Las Aguaderas	136/99	Romano			623095	4166625	
Muralla, La			Medieval	islámico	Hábitat	590540	4173540	771
Murvedro, Cantera de	Sierra de los Pilones	40C/79	Eneolítico		Enterramiento	613900	4170400	400
Murvedro, Necrópolis de	Sierra de los Pilones	40A/79	Eneolítico		Enterramiento	613675	4170675	485
Murvedro, Poblado de	Sierra de los Pilones	40B/79	Bronce	tardío y final	Hábitat	613725	4170675	490
Nublo, Huerta del	Huerta del Nublo	137/99	Medieval	islámico	Hábitat	609425	4173375	380
Obispo, Torre del	El Obispo	668/90	Medieval	crisiano	Hábitat	617450	4162300	300
Olla Mora, La	Luchena	805/96	Medieval	islámico	Hábitat	594975	4182750	575
Olmo, Casa del	Dip. Fontaneres	788/96	Romano		Hábitat	590900	4172060	660
Olmo, El		606/90	Indeterminado					
Osete, Venta de	Venta Osete	85/88	Romano		Hábitat	604950	4191550	715
Paca, La	La Paca	631/90	Argárico					
Padadores, Cueva de los	Dip. Culebrina	148/81	Arte rupestre		Representación gráfica	591500	4180750	1250
Parazuelos	Rambal de Ramonete	561/90	Eneolítico		Hábitat	638270	4155380	100
Parazuelos, Cueva de	Rambal de Ramonete	76/86	Eneolítico					
Pantilla I, La	Cañada de Mena	632/90	Eneolítico		Hábitat	623770	4175855	372
Pantilla II, La	Cañada de Mena	139/99	Argárico		Hábitat	624225	4175750	359
Parroquia, La	Dip. La Tova	765/96	ibérico		Económica	597904	4176680	520
Parroquia, Miliario de la	Dip. La Tova	766/96	Romano			596840	4175920	520
Pedriza, La	Cerro del Peñón	140/99	Argárico		Hábitat	591100	4193125	900
Pedruscos, Cabezo de los		580/90	Argárico					401
Pelilla I	Las Aguaderas	141/99	Argárico					
Pelilla II	Las Aguaderas	142/99	Romano			623994	4167666	300
Pelilla III	Las Aguaderas	143/99	Romano			623850	4169115	
Pelao, Cerro	Cerro Pelado	144/99	ibérico		Culto	605250	4200950	939
Peña María I	Peña María	5/89	Medieval	islámico	Hábitat	594850	4195225	1024
Peña María II	Peña María	146/99	Argárico		Hábitat	594850	4195050	925
Peña María III	Peña María	147/99	Eneolítico		Enterramiento	594075	4194925	950
Peña María IV	Peña María	148/99	Eneolítico		Enterramiento	594700	4195050	975
Peña María V	Zarcilla de Ramos	149/99	ibérico			594450	4194775	
Peña María, Casas de	Casas de Peña María	145/99	Romano		Indeterminado	593375	4194500	840
Peña Rubia, Solana de		665/90	Bronce	tardío y final				
Peñarubia	Sierra de Peñarubia	652/90	Eneolítico					
Peñoncicos, Los	La Escucha	644/90	Argárico					
Peñones, Los			Romano		Indeterminado			
Periago, Barranco de	Barranco de Periago	150/99	Indeterminado		Económica	622300	4181650	
Pemeraz, Cueva de	Loma de los Ceperos	151/79	Paleolítico	medio	Hábitat	638390	4156010	140
Petra, Venta la	Zarzalico	151/99	Argárico			593350	4165125	
Piedras, Cabezo de las	Las Marínicas	578/90	Argárico		Hábitat	610525	4146800	346
Piensos, Molino de	Pulgara	132/99	Indeterminado			618425	4168800	
Pilares, Sierra de los		664/90	Argárico					
Pino Real	La Campana	655/90	Argárico					
Pino, Abrigo de Casa del	Cañada de la Casa del Pino	564/90	Arte rupestre		Representación gráfica			


NOMBRE	PARAJE/LUGAR	EXP	CULTURA PRED.	FUNCION	X	Y	Altitud
Pino, Casa del		565/90	Eneolítico				
Ponco I y II, Higuera de	Barranco del Chomillo	152/99	Indeterminado		617800	4179450	550
Ponco, Villa de	Sierra de la Tercia	153/99	Romano	Hábitat	617950	4179620	580
Poveda, Aljibe de		154/99	Romano		610250	4161875	
Pozo Higuera	Pozo Higuera	155/99	Romano	Indeterminado	611985	4144900	230
Pozuelo, Ermita del	Calar del Pozuelo	156/99	Argárico	Hábitat	617575	4178725	564
Pregonera, La	Las Vitas	157/99	Eneolítico	Indeterminado	611740	4171400	453
Puentes, Castillo de	Dip. La Tova	137/92	Medieval islámico	Hábitat	602680	4177390	506
Puntas de Calnegre, Torre de	Punta de Calnegre	213/92	Medieval cristiano	Hábitat	641370	4152680	33
Pupas, Morra de las	Castillo de Amin	648/90	Ibérico		631950	4157030	377
Purchena		656/90	Romano				
Purias	Purias	657/90	Argárico				
Purias, Minas de	Purias	158/99	Romano		619500	4158250	
Purias, Puente	Puente de Purias	159/99	Romano	Indeterminado	620750	4158650	417
Purias, Rambla de	Purias	160/99	Romano		619975	4159025	
Quintilla I, La	El Consejero	223/93	Eneolítico	Hábitat	610660	4171780	430
Quintilla II, La	El Consejero	224/93	Eneolítico	Hábitat	610430	4171660	469
Quintilla, Cueva árabe de La	El Consejero	120/99	Medieval islámico	Enterramiento			
Quintilla, La	El Consejero	18/82	Romano	Hábitat	610640	4171600	430
Rambla Bermeja	Ortillo	858/96	Indeterminado				
Ramonete, Castillo del	Ramonete	590/90	Bronce tardío y final		632730	4155850	435
Redondo, Cabezo	Cabezo Redondo	161/99	Romano	Indeterminado	601825	4194975	990
Rincón, El	El Rincón	162/99	Romano	Hábitat	598000	4191200	725
Ródenas, Cabezo ó KM 10	Toma del Agua	163/99	Argárico	Hábitat	606120	4174300	475
Rollo, Barranco del	Dip. Fontanares	789/96	Eneolítico	Hábitat	590280	4172980	680
Romeral, Loma del	El Romeral	566/90	Indeterminado				
Roser, Cortijo de	Cortijo del Roser	164/99	Neolítico	Hábitat	620300	4174880	350
Rubio, Casas del	Dip. Fontanares	790/96	Romano		587684	4170408	680
Sagrada I, Cueva	La Hoya	56/88	Eneolítico	Enterramiento	621520	4176720	605
Sagrada II, Cueva	La Hoya	165/99	Eneolítico	Enterramiento	621010	4176912	
Sagrada III, Cueva	La Hoya	166/99	Eneolítico	Enterramiento	621485	4176750	
Sagrada IV, Cueva	La Hoya	167/99	Eneolítico	Enterramiento	621477	4176872	
Sagrada IX, Cueva		168/99	Eneolítico	Enterramiento	621622	4176690	550
Sagrada V, Cueva	La Hoya	169/99	Eneolítico	Enterramiento	621530	4176675	
Sagrada VI, Cueva	La Salud	170/99	Eneolítico	Enterramiento	621475	4176845	
Sagrada VII, Cueva	La Salud	171/99	Eneolítico	Enterramiento	621445	4176910	600
Sagrada VIII, Cueva	La Salud	172/99	Eneolítico	Enterramiento	621622	4176690	550
Salada, Rambla	Rambla Salada	173/99	Indeterminado	Económica	591980	4192120	760
Salado, Cabezo	Dip. La Tova	758/96	Indeterminado		599240	4179140	540
Saltador, Casa del	Rambla del Saltador	174/99	Indeterminado		621180	4175750	430
Saltador, Rambla del	Rambla del Saltador	175/99	Indeterminado		621880	4174800	350
Salud, Mina de la	La Salud	176/99	Indeterminado	Económica	621760	4176630	561
Salud, Poblado de la	La Hoya	57/88	Eneolítico	Hábitat	621885	4176625	536
Salud, Rambla de la	Cañada de Mena	229/91	Romano	Indeterminado	623045	4175000	320
San Indalecio, Peñas de		654/90	Ibérico				
Sancho Manuel, Torre de	La Torre	666/90	Romano	Hábitat	619750	4164950	297
Segundo, Casa de		585/90	Romano				
Selvarejo I	Dip. Culebrina	662/90	Eneolítico	Hábitat	590260	4187000	838
Selvarejo II	Dip. Culebrina	807/96	Neolítico	Hábitat	590200	4186360	726
Selvarejo III	Dip. Culebrina	808/96	Neolítico	Hábitat	590290	4186530	730
Selvarejo IV	Dip. Culebrina	809/96	Indeterminado	Económica	590360	4186720	720
Serena, La	Dip. Fontanares	791/96	Medieval islámico	Hábitat	590112	4178094	1000
Serrata, Cueva de la	Cañada del Burro	177/99	Medieval islámico	Hábitat	616050	4174100	440
Serrata, Llano de la	Llano de la Serrata	178/99	Argárico	Hábitat	616000	4175250	425
Serrata, Menhir de	Cañada del Burro	21/95	Eneolítico	Indeterminado	615750	4173125	410
Serrata, Minas de	Llanos de Serrata		Contemporánea	Económica	614250	4176300	440
Sta. Leocadia, Ermita de		611/90	Paleolítico medio				

NOMBRE	PARAJE/LUGAR	EXP.	CULTURA/PRED.	FUNCION	X	Y	Altitud
Talayón, El	Jarales	608/90	Argárico		601300	4167800	
Tallor de sflex (Casa Pino)	Coy	570/90	Romano				
Tejas, Rambla de las		658/90	Ibérico				
Tejerica, La	Doña Inés	633/90	Ibérico	Indeterminado	602425	4198250	760
Terrena, La	Las Aguaderas	179/99	Ibérico		623910	4166648	
Tercla, Sierra de la		663/90	Argárico				
Teresa, Santa	Fuente del Pocio	180/99	Romano	Indeterminado	601250	4199500	800
Temeras, Las	La Cantera	181/99	Argárico	Hábitat	607200	4187725	688
Tía Chiripa, Cueva de la	Dip. Culebrina	810/96	Eneolítico	Enterramiento	593029	4183287	670
Tiemblos, Coto de los	Coto de los Tiemblos	182/99	Ibérico	Hábitat	610350	4181250	510
Tío Garrulo, Fuente del	Cañada del Hondo	616/90	Ibérico	Enterramiento	602950	4201200	850
Tío Labrador I, Abrigos del	Dip. Fontaneres	147/81	Arte rupestre	Representación gráfica	589470	4174040	865
Tío Labrador II, Abrigo del			Arte rupestre	Representación gráfica	589470	4174040	865
Tiriza, Castillo de	Dip. Fontaneres	591/90	Medieval islámico	Hábitat	589730	4173835	912
Tiriza, Cerro de	Dip. Fontaneres	792/96	Medieval islámico	Hábitat	590440	4173490	730
Tiriza, Cueva de	Dip. Fontaneres	793/96	Eneolítico	Enterramiento	589600	4174150	880
Tollos, Los		149/81	Paleolítico superior				
Toma del Agua	Toma del Agua	183/99	Tardorromano/visigod	Hábitat	605500	4174630	440
Toralba I	Toralba	7/88	Tardorromano/visigod	Hábitat	613000	4183914	556
Toralba II	Toralba	7/88	Romano	Hábitat	612650	4183936	570
Toralba III	Toralba	7/88	Romano	Hábitat	612445	4184121	575
Toralba IV	Toralba	7/88	Medieval islámico	Hábitat	612750	4184000	560
Toralba V	Toralba	7/88	Romano	Indeterminado	612600	4184300	600
Toralba VI	Torreavilla	184/99	Epipaleolítico		612500	4184650	
Toralba VII	Toralba	7/88	Indeterminado	Indeterminado	612760	4184385	590
Toralba, Abrigo de Rambla	Rambla de Toralba	568/90	Paleolítico superior	Hábitat			
Toralba, Acueducto de	Toralba	7/88	Romano	Obras públicas	612600	4184500	600
Toralba, Ermita de			Contemporánea	Indeterminado			
Toralba, Necrópolis de	Toralba	7/88	Romano	Enterramiento	612400	4184118	600
Torreavilla, Lavadero de	Torreavilla	185/99	Contemporánea	Indeterminado	614225	4180550	480
Torreavilla, Necrópolis de	Torreavilla	21/88	Romano	Enterramiento	614050	4180300	490
Torreavilla, Poblado de	Torreavilla	47/91	Eneolítico	Hábitat	614050	4180250	490
Torreavilla, La	La Torreavilla	208/92	Medieval islámico	Hábitat	610375	4166525	482
Torreavilla, Llano de la	Llano de la Torreavilla	186/99	Argárico	Hábitat	610500	4166300	350
Torreavilla, Necrópolis de la	Llano de la Torreavilla	17/90	Romano	Enterramiento	610400	4166200	390
Torreavilla-Morata, La		635/90	Medieval islámico	Hábitat			
Tosca, La		636/90	Argárico		633020	4156430	370
Tota, Casa de la	Jarales	859/96	Tardorromano/visigod	Hábitat	599346	4170574	720
Travase, Obra del	Rambla de la Teja	138/99	Eneolítico		623500	4175625	300
Triptolemos	Soler	187/99	Romano	Indeterminado	614125	4158978	319
Ugajar, Castillo de	Las Peñuelas	589/90	Medieval islámico	Hábitat	635950	4158630	387
Valdeinferno, Abrigo de	Dip. Culebrina	811/96	Neolítico	Hábitat	590100	4185900	709
Valera, Los	La Escucha-Purias	645/90					
Veillas I	Las Aguaderas	188/99	Argárico		621080	4164594	316
Veillas II	Las Aguaderas	189/99	Argárico		623356	4164466	406
Veillas II (Cabeza Gordá)	Las Aguaderas	190/99	Argárico		623370	4164460	
Veillas III	Las Aguaderas	191/99	Romano		623513	4164289	
Venta I, Casa de la	Dip. La Tova	767/96	Ibérico	Hábitat	601002	4176544	480
Venta II, Casa de la	Dip. La Tova	768/96	Romano		601046	4176468	490
Venta, Molino de la	Ortillo	245/92	Romano	Económica	600900	4176000	500
Ventanas, Casa de las	Torreavilla	192/99	Romano		612900	4166757	
Vía Augusta, Rodadas de	Ortillo	860/96	Romano	Obras públicas	602860	4175720	580
Victorias, Cortijo de las	Zarzalico	193/99	Eneolítico		590184	4165127	
Viguejcs, Castillo de		582/90	Medieval islámico	Hábitat			
Villa del Río	Río	194/99	Romano		611750	4173475	
Villa I	El Prado (Los Alizos)	669/90	Romano				
Villa II	El Prado (Los Alizos)	670/90	Romano				

NOMBRE	PARAJE/LUGAR	EXP.	CULTURA/PRED.	FUNCION	X	Y	Altitud
Villa Real	Purias	671/90	Ibérico		621900	4157201	
Villar, El	Los Carretones	609/90	Romano	Hábitat	604800	4201450	875
Villares, Los	Los Villares	646/90	Romano	Hábitat	600850	4188400	628
Viñas, Cerro de las	Cerro de las Viñas	155/79	Argárico	Hábitat	604225	4195575	910
Virgen de Salud, Ermita	Sierra de la Tercia	37/88	Eneolítico	Hábitat			550
Visera, Cueva de la	Cabezo de la Jarosa	800/98	Indeterminado	Indeterminado	633950	4163510	570
Viuda, Barranco de la	Aguaderas	638/90	Argárico		627027	4170099	439
Viuda, La		637/90					
Viveros, Los	Dip. Culebrina	812/96	Neolítico	Hábitat	589270	4182540	850
Xiquena de Abajo	Dip. Fontanares	794/96	Medieval islámico	Hábitat	590349	4171444	640
Xiquena I	Dip. Fontanares	795/96	Eneolítico	Hábitat	590250	4171950	660
Xiquena II	Dip. Fontanares	796/96	Eneolítico	Hábitat	590100	4172200	660
Xiquena, Canteras de	Dip. Fontanares	797/96	Indeterminado	Económica	590300	4172130	630
Xiquena, Castillo de	Dip. Fontanares	153/81	Medieval cristiano	Hábitat	589550	4171900	792
Xiquena, Cortijo de	Dip. Fontanares	607/90	Medieval islámico	Hábitat	590140	4171200	640
Yedra y Parrilla, Rambla		658/90					
Yeseras, El Cabezo de las	La Hoya	228/91					
Zapata	Ermita vieja del Ramonelo	672/90	Argárico	Hábitat	633300	4156380	347
Zapata II	Cabecico de Vellilla	757/98	Romano		621075	4164625	316
Zúñiga, Abrigo Grande de	Los Calares	18/85	Paleolítico superior	Hábitat			


YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Presas del Hinojar




YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Los Cautivos



YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Poblado eneolítico de "El Capitán"




ANEJO 3

LISTADO DE YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS

YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS

1. Cerro de La Paca. La Paca.
2. Cerro de Don Gonzalo. La Paca.
3. El Tornalejo. Coy
4. Cerro del Marrajo. Zarcilla de Ramos.
5. Sierra del Madroño. La Paca.
6. Yacimiento de peces fósiles de La Serrata. Lorca.
7. Rambla de las Canteras. Lorca.
8. Ermita del Pozuelo. La Hoya.



1. Cerro de La Paca

- Coordenadas UTM: 034942 / 030935 de la Hoja 1:25.000 "La Paca", 932-III.
- Grado de protección paleontológica: **B**

El Cerro de La Paca, junto con Don Gonzalo y Ceperos, forma parte de una serie de afloramientos que pertenecen al Subbético Medio. Se caracterizan por presentar secciones estratigráficas relativamente potentes, y generalmente margosas, para el Dogger y Malm (Jurásico). En la base del corte del Cerro de La Paca se recoge una asociación de ammonites caracterizada por la presencia de: *Cadomites* sp., *Caumonstisphinctes* sp., *Infraparkinsonia* sp., *Orthogarrantiana* sp., *Polyplectites* sp., que marca la extrema base del Bajociense superior (Jurásico medio). En el miembro medio de la serie aparecen: *Spiroceras orbigny*, *Nannolytoceras polihelictum*, *Cleistosphinctes cleistus*, *Leptosphinctes* sp., *Cadomites deslongchampsii*, que indican el Bajociense superior (Jurásico medio). En el Jurásico superior aparecen las siguientes especies de ammonites: *Micracanthoceras* cf. *cortazari*, *Protacanthodiscus andreaei*, *Berriasella* cf. *privacensis*, *Dalmasiceras* sp.

2. Cerro de Don Gonzalo

- Coordenadas UTM: 002944 / 005955 de la Hoja 1:25.000 "La Paca", 932-III.
- Grado de protección paleontológica: **B**

El Cerro de Don Gonzalo, al igual que el anterior, es un afloramiento perteneciente al Subbético Medio. Se ha elegido como corte tipo local de las formaciones Gavilán (Lías basal), Veleta (Dogger), Ammonítico Rosso Superior (Malm) y Carretero (Cretácico inferior). La importancia del Cerro de Don Gonzalo radica en dos razones fundamentalmente. En primer lugar, por la buena calidad de sus afloramientos, que permiten levantar un corte continuo desde el Lías basal al Neocomiense, lo que sin duda condiciona que se utilice como corte tipo local para las formaciones suprayacentes. En segundo lugar, por su fácil y cómoda accesibilidad, ya que se encuentra junto a la carretera que une Caravaca y Lorca, a 2 km. de La Paca. Las asociaciones de fósiles para el Jurásico inferior y medio coinciden con las apuntadas en el



afloramiento anterior. En el muro de la formación Ammonítico Rosso Superior aparece *Nannoliticeras tripartitum*, *Zigzagiceras (Procerozigzag) sp.*, lo que marca el Bathoniense inferior (Jurásico medio). En la base del segundo miembro se recoge una asociación con abundantes ejemplares *Perisphinctidae* y de *Choffatia sp.*, lo que señala el Calloviense (Jurásico medio). Seyfried (1978) describe la fauna del Jurásico superior: *Aspidoceras sp.*, *Euaspidoceras sp.*, *Epipeltoceras cf. treptense*, *Sowerbyceras sp.*, *Hyboniticeras beckeri*, *Lytoceras sp.*, *Lemencia sp.*, etc.

3. El Tornajo

- Coordenadas UTM: 003001 / 999003 de la Hoja 1: 25.000 "Campo Coy", 931-II.
- Grado de protección paleontológica: B

Desde la carretera que une la pequeña localidad de La Paca y Caravaca, a la altura de las Casas de Santa Teresa, se accede fácilmente a partir de un carril que llega hasta la misma base del monte. El conjunto de la sierra lo constituyen materiales jurásicos, englobados en tres formaciones: Gavilán, Ammonítico Rosso Superior y Calizas Margosas del Tornajo. El corte tipo se levanta en las coordenadas anteriormente facilitadas y está constituido por una serie muy homogénea de calizas margosas alternando con niveles finos de margocalizas. La asociación de ammonites fósiles recogida en la base data el Oxfordiense medio: *Euaspidoceras sp.*, *Dichotomoceras bifurcatus*. Unos metros por encima, la presencia de *Epipeltoceras bimammatum* señala el Oxfordiense superior. El Cretácico inferior, aunque muy deficiente, aflora en el flanco norte de la sierra. Aquí ha aparecido una asociación rica en *Berriasella sp.* del Berriasiense. Pocos metros por encima, la presencia de *Thurmanniceras pertransiens*, *Kilianella sp.* y *Neolissoceras salinarium*, data ya el Valanginiense inferior.

4. Cerro del Marrajo

- Coordenadas UTM: 966905 de la Hoja 1:25.000 "Zarcilla de Ramos", 931-IV.
- Grado de protección paleontológica: B

Se trata de un afloramiento del Subbético Interno en el que aflora el Jurásico inferior y medio. Aquí los únicos fósiles que aparecen pertenecen a la Formación Gavilán (Jurásico inferior). Entre los ammonites, existe una asociación caracterizada por la presencia de *Fuciniceras isseli*, *Fuciniceras brevispiratum*, *Fuciniceras comacaldense*, *Protogrammoceras celebratum*, que data el Domeriense inferior. También aparece *Neolioceratoides hoffmanni* del Domeriense superior al Toarciense inferior. Además, en el tercer miembro de la Formación Gavilán se pueden distinguir dos secuencias: una primera secuencia de colonias de corales tipo *phaceloide*, a veces incluso dendriforme, y sobre ésta, una lumaquela de braquiópodos del Domeriense con potencias muy variables que oscilan entre los 50 cm. y los 4 metros.

5. Sierra del Madroño

- Coordenadas UTM: 107949 / 113939 de la Hoja 1:25.000 "La Paca", 932-III.
- Grado de protección paleontológica: B

Al noroeste del Madroño, además de aflorar rocas volcánicas, aparece una abundante fauna de ammonites que representan el Toarciense superior-Aalenense: son formas que pertenecen a las familias *Hammatocheratidae* y *Amaltheidae*. Además, encontramos también fauna del Bajociense, fundamentalmente *Graphoceras sp.* y *Haplopleuroceras sp.*



6. Yacimiento de peces fósiles de La Serrata

- Grado de protección paleontológica: **A**

Los primeros trabajos que hablan de la presencia de peces fósiles del Mioceno superior en la Región de Murcia datan del año 1.856, año en el que los franceses Verneuil y Collomb constatan la aparición de peces fósiles en los materiales margosos que se encuentran en la Serrata de Lorca. Hasta ahora han sido numerosas las publicaciones sobre estos escasos y excepcionales fósiles, lo que ha permitido aumentar considerablemente el conocimiento de la ictiofauna messiniense presente en el yacimiento lorquino.

En este caso, los peces fósiles aparecen en varios puntos a lo largo de la alineación montañosa conocida como La Serrata, así como en su prolongación meridional en la margen derecha del río Guadalentín, en los alrededores de la rambla de la Quinquilla. El nivel fosilífero corresponde a unos materiales denominados diatomitas, ricas en alevines de peces teleosteos entre los cuales la especie *Spratelloides gracilis* es preponderante. También aparecen peces fósiles en unas margas sulfurosas masivas que contienen principalmente individuos subadultos de *Sardina crassa* y *Alosa elongata*. Además de la gran cantidad de ejemplares fósiles de peces recogidos en los distintos afloramientos, han sido identificadas algunas especies de plantas fósiles que forman parte de la flora diatomítica.

Desde el punto de vista científico, la importancia y valor de este yacimiento es incalculable por varios motivos: escasez de este tipo de yacimientos en España, buen estado de conservación de los fósiles y diversidad de las especies encontradas, así como el valor bioestratigráfico y paleoambiental, que proporcionan una fuente de información muy valiosa a la hora de interpretar la evolución y desarrollo de la cuenca de Lorca. De esta forma, el yacimiento paleontológico de La Serrata posee un gran valor sociocultural, entendido éste como un potencial recurso didáctico, cultural o turístico.

Actualmente el yacimiento está siendo sometido a un continuo expolio por parte de coleccionistas y aficionados que acceden fácilmente a los puntos concretos donde aparecen estos fósiles. Además, una de las zonas más ricas donde encontramos gran parte de estos peces está rodeada por un vertedero cuya actividad supone una clara amenaza para la protección y conservación del yacimiento. Por ello, es necesario adoptar medidas urgentes que garanticen la protección de uno de los yacimientos más importantes de la Región de Murcia.

7. Rambla de las Canteras

- Coordenadas UTM: 065743 de la Hoja 1:25.000 "Lorca", 953-III.
- Grado de protección paleontológica: **B**

Los cauces de la rambla de las Canteras y del río Guadalentín cortan a grandes paquetes de calcarenitas bioclásticas (Formación Manilla), sobre las que se intercalan sedimentos detríticos rojos de la denominada Formación Peñones. La parte final de la Rambla de las Canteras presenta una morfología típica de un cauce encajado, pero con la particularidad de que lo hace sobre una bioconstrucción arrecifal de varios metros de potencia y muy bien conservada, principalmente compuesta por organismos del género *Porites*. Asociados a este arrecife aparecen otros organismos como lamelibranchios, en concreto *Crassostrea crassissima* o *gryphoides*, algas rojas y raices de plantas, estas últimas en las zonas más



limosas. Estos fósiles indican un ambiente costero semejante a las actuales zonas tropicales, y actualmente está considerado como un punto de gran interés paleontológico.


8. Ermita del Pozuelo

- Coordenadas UTM: 176787 de la Hoja 1:25.000 "La Hoya", 953-IV.
- Grado de protección: **B**

En los alrededores de la ermita del Pozuelo afloran una serie de materiales de edad tortoniense (Mioceno superior), formada por calcarenitas, areniscas y margas intercaladas con niveles de conglomerados. En el tramo de calcarenitas aparecen, justo bajo la ermita del Pozuelo, fragmentos de erizos fósiles del género *Clypeaster*, así como ejemplares de *Chlamys*, *Ostrea* y *Spondilus*. Los *Clypeaster* son erizos fósiles irregulares muy codiciados, encontrándose en los alrededores de la ermita numerosas excavaciones furtivas realizadas en la ladera por coleccionistas y aficionados, por lo que creemos conveniente asegurar su protección contra el expolio que actualmente sufre este yacimiento".


YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE LORCA
2. CERRO DE D. GONZALO Y CABEZO REDONDO

HOJAS 1:25.000 "LA PACA" (932-III) "ZARCILLA DE RAMOS" (931-IV)




YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE LORCA
1. CERRO DE LA PACA
HOJA 1:25.000 "LA PACA" (932-III)






YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE LORCA
3. EL TORNAJO
 HOJA 1:25.000 "CAMPO COY" (931-II)




YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS DE LORCA

6. LA SERRATA

HOJA 1 25.000 "LORCA" (953-III)



37° 48' 4179
37° 44' 4178
37° 44' 4177
37° 43' 4176
37° 43' 4175
37° 42' 4174
37° 42' 4173



YACIMIENTOS PALEONTOLOGICOS DE LORCA

8. ERMITA DEL POZUELO

HOJA 1:25.000 "LA HOYA" (953-IV)